



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

489586/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - Crea-AC, o Acervo Técnico do profissional **SOSTENIS DA SILVA TAUMATURGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SOSTENIS DA SILVA TAUMATURGO**
 Registro: **21568D/AC AC** RNP: **0118236245**
 Título profissional: **ENGENHARIA CIVIL**

Número da ART: **AC20220079771** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/12/2022** Baixada em: **14/12/2022**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA - EPP**

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO** CPF/CNPJ: **03.616.827/0001-12**
 Endereço do contratante: **AVENIDA GETÚLIO VARGAS** Nº: **2473**
 Complemento: Bairro: **BOSQUE**
 Cidade: **RIO BRANCO** UF: **AC** CEP: **69900607**
 Contrato: **1º ADITIVO AC2022 CO 005** Celebrado em: **04/04/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 1.690.536,07** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA JOÃO JOVINO** Nº: **S/Nº**
 Complemento: **SESC** Bairro: **ELDORADO**
 Cidade: **BRASILÉIA** UF: **AC** CEP: **69932000**
 Coordenadas Geográficas: **-11.002562, -68.754575**
 Data de início: **12/08/2022** Conclusão efetiva: **12/02/2023**
 Finalidade: **Outro**
 Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO** CPF/CNPJ: **03.616.827/0001-12**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52**
 - Execução de reforma 1.00 unidade;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE DE CULTURA E LAZER DE BRASILÉIA, EM PROPRIEDADE SITUADA NA RUA JOÃO JOVINO DE OLIVEIRA, S/Nº, BAIRRO ELDORADO, NA CIDADE DE BRASILÉIA (AC), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE - SESC-AR/AC, CONFORME DESCRITOS ABAIXO: 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - REF. SINAPI 74209/001) - 01/2020 M² 6 1.2 EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_04/2016 M² 12 1.3 EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_04/2016 M² 12 1.4 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF.02/2016 M² 15 1.5 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF.02/2016 M² 18 1.6 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE REF. SINAPI (95135) 10/2017 M/MÊS 144 1.7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF_11/2017 M 144 1.8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COMPREENDENDO ENG. CIVIL (1/2 PERÍODO) E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL, INCLUINDO DESPESAS COM ENCARGOS (4 MESES) % 100 1.9 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO COMERCIAL ACIMA DE 500M² - PREFEITURA UND 1 1.10 ART TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 UND 1 1.11 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA (2000 LITRO) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM CONSTRUÇÃO DE MADEIRA AF 02/2016 UND 1 1.12 INSTAL./ LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT. OBRA M³ -CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN. MEDIDOR - REF. SINAPI (73960/001)07/2016 UND 1 1.13 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COMPREENDENDO ENG. CIVIL (1/2 PERÍODO) E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL, INCLUINDO DESPESAS COM ENCARGOS (1 MESES) 100 % 2 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS DE ESQUADRIAS 2.1 REMOÇÃO DE FORMAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UND 13 2.2 REMOÇÃO DE SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_02/2017 UND 13 2.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017 M² 614,9 2.4 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - REF. SINAPI 73616 - 11/2017 - (CONTRAPISO DO REVESTIMENTO CERÂMICO) M³ 36,89 2.5 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017 M² 599,73 2.6 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 254,20 2.7 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M² 35,49 2.8 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M² 119,76 2.9 RETIRADA DE ESPELHO FIXADO EM PAREDE M² 6,60 2.10 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - REF. SINAPI (73616) 09/2016 - (CALÇADA EXTERNA) M³ 37,58 2.11 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M³ 6,98 2.12 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017 M² 210 2.13 REMOÇÃO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 13M³ - PERCURSO 12KM M³ 92,05 2.14 MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRADIL METÁLICO INCLUSO REPAROS - (GRADES DA PISCINA) M² 342 3 RECUPERAÇÃO DE PAREDES, CALÇADAS E PISOS 3.1 ALVENARIA COM VEDAÇÃO DE TIJOLOS COMUNS MACIÇOS C/ARG.CIM.E AREIA E=10CM M² 46,5 3.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO M² 526,41 3.3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L AF 08/2019 M³ 36,89 4 REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES 4.1 REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM - REF. URBAN GRIGIO - BIANCOGRES OU SIMILAR - (INCLUSIVE RESERVA TÉCNICA DE 10%) M² 46,5 4.2 REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X7 CM - REF. URBAN GRIGIO - BIANCOGRES OU SIMILAR - (INCLUSIVE RESERVA TÉCNICA DE 10%) M² 17,79 4.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISCO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M² AF 06/2014 M² 599,7 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETOS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC
 Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br



CREA-AC
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Acre





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

489586/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Atividade concluída

PREPARO DE BETONEIRA 400L AF 06/2014 M² 334,15 4.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4L APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM AF 06/2014 M² 334,15 5 ESQUADRIAS 5.1 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS. PADRONIZADA. AF 07/2016 - REF SINAPI (94585) - 11/2019 M² 77,96 5.2 KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA E BATENTE METÁLICO, 80X210CM FIXAÇÃO COM ARGAMASSA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019 UND 5 5.3 KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA E BATENTE METÁLICO, 90X210CM FIXAÇÃO COM ARGAMASSA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019 UND 5 5.4 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019 M² 25,68 5.5 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - REF SINAPI (840890) 09/2020 M 56,4 5.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0 CM AF 09/2020 M 10,6 5.7 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 DE VÃO AF 03/2016 M 56,4 5.8 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 DE VÃO DE COMPRIMENTO AF 03/2017 M 56,4 5.9 PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS - REF. SINAPI (74139/001) - 08/2016 UND 8 5.10 TELA DE NYLON TIPO MOSQUITOIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - REF ORSE (8970) M² 10 6 COBERTURA 6.1 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019 M 20 6.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO LAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019 M² 25 6.3 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 18, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL REF SINAPI 94229 M 15 6.4 RETIRADA DE RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO M² 169,88 6.5 ESCORAMENTO DE ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÃO M³ 509,64 6.6 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (FORMA DOS PILARES CIRCULARES) M 39 6.7 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9M PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSO IÇAMENTO UND 03 6.8 CONCRETO FCK=25MPa, TRAÇO 1:2:3:2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021 M³ 2,86 6.9 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M³ 2,86 6.10 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM- MONTAGEM AF 12/2016 KG 257,40 6.11 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. UMA DEMÃO AF 06/2014 M² 39,00 6.12 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASA, UMA DEMÃO. AF 05/2017 M² 39,00 6.13 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS M² 39,00 6.14 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS AF 01/2021 M² 169,88 7 PINTURAS 7.1 APLICAÇÃO DE RESINA EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMÃOS, REF SINAPI 84677 09/2018 - PAREDES EXTERNAS M³ 366,42 7.2 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS AF 01/2021 M² 70,98 7.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE SOBRE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, DUAS DEMÃOS COPIA SINAPI 84677 M² 1036,27 7.4 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDEX EXTERNAS DE CASA, UMA DEMÃO. AF 05/2017 M² 714,96 7.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS AF 06/2014 M² 714,96 7.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMÃOS AF 06/2014 M² 258,52 7.7 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO) REF SINAPI 95468 - 12/2019 CASTELO D'ÁGUA M² 41,03 7.8 PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS M² 626,41 7.9 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO) REF SINAPI 95468 - 12/2019 GRADIL M² 29,25 7.10 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS AF 01/2021 M² 161,1 7.11 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS AF 06/2014 M² 19,5 7.12 PINTURA ESMALTE BRILHANTE, 2 DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO, 1 DEMÃO REF SINAPI 95468 12/2019 - GRADES DA PISCINA M² 684 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS 8.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF SINAPI 72739 UND 13 8.2 VASO SANITÁRIO SIFONADO, PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, SEM ASSENTO. INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020 UND 3 8.3 LAVATÓRIO COM BANCAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5CM DIM. 1,85X0,60, COM 2 CUBAS DE EMBUTIRDE LOUÇA SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 7CM ASSENTADA. UND 4 8.4 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSE PARA SABONTE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML INCLUSO FIXAÇÃO AF 01/2020 UND 4 8.5 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO AF 01/2020 UND 12 8.6 CHUVEIRO DUCHA METÁLICA DE PAREDE ARTICULÁVEL, COM BRANCO/CANO, SEM DESVIADOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 9535 UND 25 8.7 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO REF SINAPI 74125 - 12/2020 M² 10 8.8 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020 UND 6 8.9 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020 UND 3 8.10 TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO BICA ALTA CROMADA ALLURE VIQUA UND 12 8.11 PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMÍNIO UND 8 8.12 VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA - VCR 1.1/2" UND 6 8.13 TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 M 42,00 8.14 TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 M 18,00 8.15 TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 M 18,00 8.16 REGISTRO DE ESFERA, PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2015 UND 01 8.17 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MMX2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 UND 8,00 8.18 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 UND 6,00 8.19 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 UND 2,00 8.20 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"). INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020. M 4,90 8.21 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2") INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020 UND 2,00 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 9.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF 02/2021 M³ 25 9.1.2 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017 UND 67 9.1.3 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAL A 40MM AF 05/2015 M 133 9.1.4 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2014 M 2230 9.1.5 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICO E CERÂMICA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017 M² 65 9.1.6 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - REF SINAPI 84184- 08/2016 M² 12 9.1.7 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO TIPO TIJOLO MACIÇO SOBRE COLCHÃO DE AREIA SEM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL REF. SINAPI 83694 M² 12 9.1.8 DEMO DE PISO EM CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO M³ 0,82 9.2 INSTALAÇÕES ELÉTR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC

Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br



CREA-AC
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Acre





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

489586/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Atividade concluída

BAIXA TENSÃO 9.2.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. M 392 9.2.2 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. M 48 9.2.3 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. M 50 9.2.4 CURVA DE 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 32 9.2.5 CURVA DE 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC ROSCÁVEL, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 11 9.2.6 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 M 103 9.2.7 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400MM ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CASA 1,5M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA AF_07/2017. M 68 9.2.8 ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200X100MM CHAPA 22 SEM TAMPA M 29,85 9.2.9 ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA M 32,45 9.2.10 CHUVEIRO DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 200X100MM CHAPA 20 UND 3 9.2.11 CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 UND 2 9.2.12 TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 UND 1 9.2.13 REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 200X100MM PARA 100X100MM UND 2 9.2.14 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 74131/008 - 09/2020 UND 1 9.2.15 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015 M 2640 9.2.16 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015 M 510 9.2.17 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015 M 300 9.2.18 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015 M 62,85 9.2.19 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015 M 602 9.2.20 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 1 9.2.21 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 4 9.2.22 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 5 9.2.23 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 UND 1 9.2.24 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 UND 5 9.2.25 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 UND 64 9.2.27 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO IN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 UND 6 9.2.28 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO IN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 UND 15 9.2.29 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMIAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 UND 5 9.2.30 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMIAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 UND 1 9.2.31 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 UND 1 9.2.32 LUMINARIA TIPO PLASFON, DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA LED DE 12/12W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020 UND 81 9.2.33 CAIXA OCTOGONAL 3"X3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 UND 81 9.2.34 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 UND 80 9.2.35 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,6M AF_12/2020 UND 5 9.2.36 HASTES DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017 UND 4 9.2.37 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3M AF_12/2020 UND 4 9.2.38 CORDOALHA DE COBRE NU 25MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017 M 30 9.2.39 LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020 UND 12 9.2.40 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES E FLUORESCENTES DE 18W. COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 4 9.2.41 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 UND 7 9.2.42 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 UND 3 9.2.43 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 UND 1 9.2.44 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 UND 4 9.2.45 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 93673 UND 9.2.46 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A a 100A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 93673 UND 2 9.2.47 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 M 15 9.2.48 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 M 20 9.2.49 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 M 90 9.2.50 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO TIPO QGBT UND 01 9.2.51 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M UND 5,00 9.2.52 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6M UND 5 9.2.53 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 400 9.2.54 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 100 9.2.55 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 300 9.2.56 TERMINAL COMPRESSÃO PARA CABO 10MM² UND 20 9.2.57 TERMINAL COMPRESSÃO PARA CABO 25MM² UND 14 9.2.58 TERMINAL COMPRESSÃO PARA CABO 35MM² UND 10 9.2.59 TERMINAL COMPRESSÃO PARA CABO 50MM² UND 6 9.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DAS INSTALAÇÕES 9.3.1 REMOÇÃO E BOTA -FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 12M³ - PERCURSO 12KM M³ 15 9.3.2 PROJETO AS BUILT UND 1 9.3.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016 M³ 9 9.3.4 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA EM PLACAS - REF. SINAPI 74236/001 - 05/2018 M³ 30 9.3.5 CONCRETO FCK=25MPA , TRAÇO 1:2:3:2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021 M³ 15 9.3.6 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015 M³ 15 9.4 INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS DE ENERGIA ESTABILIZADA E DVI - (DADOS, VOZ E IMAGEM) 9.4.1 INSTALAÇÕES ELETRICAS - ENERGIA ESTABILIZADA 9.4.1.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015 M 300 9.4.1.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015 M 210 9.4.1.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015 M 184 9.4.1.4 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015 M 22 9.4.1.5 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015 M 60 9.4.1.6 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 M 24 9.4.1.7 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 15 9.4.1.8 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 10 9.4.1.9 CURVA 90 G PARA ELETRODUTOS, PVC, ROSCAVEL, DN 85MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 UND 3 9.4.1.10 ABRAÇADEIR/

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC
 Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br



CREA-AC
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Acre





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

489586/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Atividade concluída

FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2020 UND 12 9.4.1.11 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 UND 12 9.4.1.12 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 UND 5 9.4.1.13 CAIXA DE AREIA 60X60X60 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO - REF. SINAPI 72286 - 04/2018 UND 4 9.4.1.14 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULO) 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 UND 12 9.4.1.15 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 UND 1 9.4.1.16 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 M³ 3,28 9.4.1.17 REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF_10/2017 M³ 2,3 9.4.1.18 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 UND 1 9.4.1.19 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 72263 - 01/2020 UND 20 9.4.1.20 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 UND 2 9.4.1.21 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 UND 7 9.4.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DVI (DADOS, VOZ E IMAGEM) 9.4.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO UTP - CAT 6 PARES TRAÇADO, COMPOSTO DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE, 23 AWG, ISOLADOS EM M 1600 9.4.2.2 PATCH CORDS RJ45 CAT 6 PARES 2.0M - TOMADA 2 KEYSTONE RG-45 FEMEA COM PLACA - CAT-6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 76 9.4.2.4 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2020 UND 24 9.4.2.5 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25MM(1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P UND 40 9.4.2.6 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P M 48 9.4.2.7 ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 75X50CM CHAPA 22 SEM TAMPA M 72 9.4.2.8 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50MM CHAPA 24 UND 72 9.4.2.9 TE HORIZONTAL ÁREA ELETROCALHA 50X50 UND 5 9.4.2.10 CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 50X50 CHAPA 24 UND 3 9.4.2.11 EMENDA PARA ELETROCALHA 50X50 UND 15 9.4.2.12 MÓDULO DE TOMADA DUPLA TIPO KEYSTONE RJ45 CAT 6 WEG UND 40 10 PARQUE AQUÁTICO 10.1 ÁREA EM FRENTE AO PALCO 10.1.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017 M² 315 10.1.2 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - REF. SINAPI (73616) 11/2017 M³ 18,9 10.1.3 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³ DMT ATE M³ 55 10.1.4 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³/155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF07/2020 M³ 71,5 10.1.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30 KM * UNIDADE M3XKM) AF_07/2020 M3XKM 2145 10.1.6 TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO M 50 10.1.7 TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO M 80 10.1.8 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017 M 50 10.1.9 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2018 M 80 10.1.10 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016 M³ 8,25 10.1.11 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016 M³ 195 10.1.12 ESCAVAÇÃO A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8 M³/111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³ DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA M³ 195 10.1.13 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³/155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF07/2020 M³ 238,68 10.1.14 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30 KM * UNIDADE M3XKM) AF_07/2020 M3XKM 3.958,05 10.1.15 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA AF_09/2017 M² 1.124,55 10.1.16 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - REF SINAPI 83534 01-2020 M³ 18,9 10.1.17 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M² E REJUNTE EPOXI REF SINAPI 87263 - INCLUSIVE 10% DE RESERVA TÉCNICA DO PISO M² 315 10.1.18 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE SOLO PREDOMINANTE ARGILOSO AF_11/2019 M² 1.124,55 10.1.19 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF 08/2019 M² 22,49 10.1.20 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA E JUNTA DE 1CM AS_05/2020 M³ 13,66 10.1.21 TUBO DE PVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 60 A 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO M 384 10.1.22 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 60 A 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017 M 384 10.1.23 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 M 132 10.1.24 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 UND 32 10.1.25 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 UND 37 10.1.26 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 UND 18 10.1.27 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 UND 37 10.1.28 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 UND 8 10.1.29 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 UND 5 10.1.30 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 UND 12 10.1.31 REGISTRO DE ESFERA, PVC SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2015 UND 5 10.1.32 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016 UND 3 10.1.33 DISPOSITIVO ESGUINCHO RETORNO PARA PISCINA UND 18 10.1.34 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO - REF SINAPI 72289 - 04/2018 UND 6 10.2 ÁREA DA PISCINA GRANDE 10.2.1 EXTERNA 10.2.1.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017 M² 406 10.2.1.2 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES REF SINAPI 73616 - 11/2017 M³ 24,36 10.2.1.3 REMOÇÃO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 12M³-PERCURSO 12KM M³ 51,07 10.2.1.4 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - REF SINAPI 83534 01-2020 M³ 34,36 10.2.1.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M² E REJUNTE EPOXI - REF SINAPI 87263 - INCLUSIVE 10% DE RESERVA TÉCNICA DO PISO M² 406 10.2.2 INTERNO 10.2.2.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017 M³ 395,25 10.2.2.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017 M³ 9,88 10.2.2.3 REMOÇÃO DE BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 12M³-PERCURSO 12KM M³ 9,88 10.2.2.4 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETOS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO DE BETONEIRA 400L 06/2014 M³ 395,25 10.2.2.5 EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M²,





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

489586/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Atividade concluída

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE... M² 395,25 10.2.2.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/ MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018 M² 395,25 10.2.2.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M² E REJUNTE EPOXI - REF SINAPI 87263 - INCLUSIVE 10 % DE RESERVA TÉCNICA DO PISO M² 395,25 10.3 ÁREA DA PISCINA PEQUENA 10.3.1 EXTERNA 10.3.1.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017 M² 403,55 10.3.1.2 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - REF SINAPI 73616 - 11/2017 - (CONTRAPISO DO REVESTIMENTO CERÂMICO) M² 24,21 10.3.1.3 REMOÇÃO DE BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 12M³-PERCURSO 12KM M³ 28,25 10.3.1.4 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - REF SINAPI 83534 01-2020 M³ 34,21 10.3.1.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M² E REJUNTE EPOXI - REF SINAPI 87263 - INCLUSIVE 10 % DE RESERVA TÉCNICA DO PISO M² 403,55 10.3.2 INTERNA 10.3.2.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017 M² 112 10.3.2.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017 M² 2,8 10.3.2.3 REMOÇÃO DE BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 12M³-PERCURSO 12KM M³ 3,92 10.3.2.4 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETOS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO . ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO DE BETONEIRA 400L AF 06/2014 M² 112 10.3.2.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE AF_ M² 112 10.3.2.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/ MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018 M² 112 10.3.2.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M² E REJUNTE EPOXI - REF SINAPI 87263 - INCLUSIVE 10 % DE RESERVA TÉCNICA DO PISO M² 112 10.3.3 ACESSÓRIOS PARA PISCINA 10.3.3.1 SKIMMER - CADEIRAS PARA PISCINAS UND 8 10.3.3.2 GRELHA PARA RALO 15X15CM CROMADA UND 4 10.3.3.3 TUBO PARA PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO M 200 10.3.3.4 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017 M 200 10.3.3.5 EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM PERFILADO PLÁSTICO 20X5MM M 1000 11 RECUPERAÇÃO DE MUROS E GRADIL DE FECHAMENTO DA UNIDADE 11.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 11.1.1 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017 M² 195 11.1.2 REMOÇÃO DE BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 12M³-PERCURSO 12KM M³ 5,85 11.2 RESTAURAÇÃO DO REVESTIMENTO DOS MUROS 11.2.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETOS DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO . ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO DE BETONEIRA 400L AF 06/2014 M² 195 11.2.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4L APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM AF 06/2014 M² 195 11.2.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SERLADOR ACRÍLICO EM PAREDES. UMA DEMÃO AF_06/2014 M² 1327 11.2.4 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA, UMA DEMÃO. AF_05/2017 M² 1327 11.2.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 M² 1327 11.3 RESTAURAÇÃO DOS GRADIS E PORTÕES 11.3.1 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1DEMÃO) - REF. SINAPI 96468 - 12/2019 (GRADIS E PORTÕES) M² 192,92 11.4 INSTALAÇÕES DE CONCERTINAS SOBRE MURO 11.4.1 KIT CONCERTINA Ø 30CM COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 320 12 SERVIÇOS DIVERSOS 12.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATOO DE ALTA PRESSÃO AF_04/2019 M² 1036,27 12.4 SUPORTES DE INOX PARA BORDA DE PISCINA (20 PEÇAS DE 2,60M) M 52 12.5 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS AF_09/2020 M² 20,65 12.6 RETIRADA GRADES DE FERRO M² 96,46 12.7 GRADE EXTERNA FERRO COM FIXAÇÃO EM PILARES ALVENARIA M² 96,46 12.8 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1DEMÃO) REF. SINAPI 95468 - 12/2019 - (CASTELO D'ÁGUA) M² 192,92 12.9 SINALIZADOR DE SOLO ADESIVO PARA CAIXA DE INCENDIO UND 8 12.10 LUMINARIA/REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W BRANCO FRIO UND 16 12.11 DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS AF_01/2021 M² 10 13 PATIO DE ESTACIONAMENTO 13.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO - REF SINAPI 84184- 08/2016 M² 807,89 13.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TIJOLO MACIÇO SOBRE COLCHÃO DE AREIA SEM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL REF. SINAPI 83694 M² 807,89 13.3 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13CM, BASE X 22CM ALTURA AF_06/2016 M 78,43 13.4 PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS M² 44,71 14 ILUMINAÇÃO EXTERNA 14.1 LUMINARIA POSTE JARDIM COLONIAL SEXTAVADO P9 PRETO UND 16 14.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 M 460 14.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 M 230 14.4 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA REF. SINAPI 83446 - 11/2020 UND 16 14.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 M 230 14.6 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 M³ 20,7 14.7 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016 M³ 20,7 14.8 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO AF_05/2018 M² 69 14.9 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA EM PLACAS - REF. SINAPI 74236/001 - 05/2018 M² 69 15 LIMPEZA FINAL DA OBRA 15.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA REF. SINAPI 9537 - 11/2018 M² 4.000

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

489586/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 489586/2022

15/12/2022, 14:58

8c2Cx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ac.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8c2Cx





Serviço Social do Comércio
Departamento Regional no Acre

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS - GEMOB
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE – SESC-DR/AC

ATESTADO

Atesto e declaro para os devidos fins, que o **Eng. Civil Sostines da Silva Taumaturgo** CREA 011.823.624-5, através da empresa **AZ COMÉRCIO SERV. E REP. IMP. LTDA**, com sede na Rua Ema, Nº 04, Q-38, L-17, Bairro Conjunto Ouricuri, Cidade Rio Branco (AC), com o CNPJ 10.935.865/0001-01, executou para este órgão os seguintes serviços discriminados abaixo:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para **execução de serviços de Reforma da Unidade Sesc de Brasília**, em propriedade situada na Rua João Jovino de Oliveira, S/Nº, Bairro Eldorado, na cidade de Brasília (AC), de responsabilidade do Serviço Social do Comércio – Administração Regional no Estado do Acre – SESC DR/AC.

Contratante: Serviço Social do Comércio – SESC DR/AC

Contratado: AZ COMÉRCIO SERV. E REP. IMP. LTDA – CNPJ: 08.078.762/0001-12

Contrato: AC-2022-CO-005

Concorrência: 005/2021

Período dos serviços executados: 18/04/2022 à 28/11/2022

Endereço da obra: Rua João Jovino de Oliveira, S/Nº, Bairro Eldorado, na cidade de Brasília (AC).

Este atestado é parcial, pois ainda faltam 3 serviços para serem concluídos. (Itens 10.2.1.6, 12.2 e 12.3)

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - Ref. SINAPI (74209/001) - 01/2020	m²	6,00
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	12,00
1.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	12,00
1.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	15,00
1.5	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	18,00
1.6	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE. Ref. SINAPI (95135) 10/2017	M/MES	144,00
1.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	144,00
1.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COMPREENDENDO: ENG. CIVIL (1/2 PERÍODO) E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL, INCLUINDO DESPESAS COM ENCARGOS (4 MESES)	%	100,00
1.9	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO COMERCIAL ACIMA DE 500m² - PREFEITURA	UND	1,00
1.10	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01	UND	1,00
1.11	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00

Sesc Serviço Social do Comércio | Departamento Regional no Acre | www.sescacre.com.br
Av. Getúlio Vargas, 2.473 - Bosque - Condomínio Antonio Oliveira Santos - Rio Branco/AC, CEP:69.908-605 TEL +55 68 3302-2850

Página 1 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 489586/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 489586/2022

15/12/2022, 13:58

Chave de Impressão: 8c2Cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 13 folhas





Serviço Social do Comércio
Departamento Regional no Acre

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS - GEMOB
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE – SESC-DR/AC

1.12	INSTAL/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR - Ref. SINAPI (73960/001) 07/2016	UND	1,00
1.13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COMPREENDENDO: ENG. CIVIL (1/2 PERÍODO) E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL, INCLUINDO DESPESAS COM ENCARGOS (1 MES)	%	100,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DE ESQUADRIAS		
2.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	13,00
2.2	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	13,00
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	614,90
2.4	DEMOLICAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - Ref. SINAPI 73616 - 11/2017 - (CONTRAPISO DO REVESTIMENTO CERÂMICO)	m³	36,89
2.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	599,73
2.6	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	254,20
2.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	35,49
2.8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	119,76
2.9	RETIRADA DE ESPELHO FIXADO EM PAREDE	m²	6,60
2.10	DEMOLICAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - Ref. SINAPI (73616) 09/2016. - (CALÇADA EXTERNA)	m³	37,58
2.11	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m³	6,98
2.12	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	210,00
2.13	REMOÇÃO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHO 12m3-PERCURSO 12km	m³	92,05
2.14	MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRADIL METÁLICO INCLUSO REPAROS - (GRADES DA PISCINA)	m²	342,00
3	RECUPERAÇÃO DE PAREDES, CALÇADAS E PISOS		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS COMUNS MACIÇOS C/ARG.CIM.E AREIA E=10CM	m²	46,50
3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO	m²	626,41
3.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	36,89
4	REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES		
4.1	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM - REF. URBAN GRIGIO - BIANCOGRES OU SIMILAR - (INCLUSIVE RESERVA TÉCNICA DE 10%) - (PISOS)	m²	614,90
4.2	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X7 CM - REF. URBAN GRIGIO - BIANCOGRES OU SIMILAR - (INCLUSIVE RESERVA TÉCNICA DE 10%) - (RODAPÉ)	m²	17,79
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	599,73
4.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	334,15
4.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	334,15
5	ESQUADRIAS		
5.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 - Ref. SINAPI (94585) - 11/2019	m²	77,96

Página 2 de 13

Sesc Serviço Social do Comércio | Departamento Regional no Acre | www.sescacre.com.br
Av. Getúlio Vargas, 2.473 - Bosque - Condomínio Antonio Oliveira Santos - Rio Branco/AC, CEP:69.908-605 TEL +55 68 3302-2850

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 489586/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 489586/2022
15/12/2022, 13:58
Chave de Impressão: 8c2Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 13 folhas





Serviço Social do Comércio
Departamento Regional no Acre

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS - GEMOB
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE – SESC-DR/AC

5.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
5.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
5.4	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	25,68
5.5	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - Ref. SINAPI (84089) - 09/2020	m	56,40
5.6	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	10,60
5.7	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	56,40
5.8	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	56,40
5.9	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS - Ref. SINAPI (74139/001) - 08/2016	und	8,00
5.10	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - Ref. ORSE (8970)	m²	10,00
6	COBERTURA		
6.1	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,00
6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	25,00
6.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 18, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - Ref. SINAPI (94229)	M	15,00
6.4	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	169,88
6.5	ESCORAMENTO DE ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES	m³	509,64
6.6	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (FORMAS DOS PILARES CIRCULARES)	m	39,00
6.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	und	3,00
6.8	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,86
6.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,86
6.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	257,40
6.11	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	39,00
6.12	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	39,00
6.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	39,00
6.13	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	169,88
7	PINTURAS		

Página 3 de 13

Sesc Serviço Social do Comércio | Departamento Regional no Acre | www.sescacre.com.br
Av. Getúlio Vargas, 2.473 - Bosque - Condomínio Antonio Oliveira Santos - Rio Branco/AC, CEP:69.908-605 TEL +55 68 3302-2850

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 489586/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 489586/2022
15/12/2022, 13:58
Chave de Impressão: 8c2Cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 13 folhas





Serviço Social do Comércio
Departamento Regional no Acre

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS - GEMOB
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE – SESC-DR/AC

7.1	APLICAÇÃO DE RESINA EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS. - Ref. SINAPI (84677) 09/2018 - (PAREDES EXTERNAS)	m²	366,42
7.2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021	m²	70,98
7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE SOBRE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, DUAS DEMAOS. COPIA SINAPI (84677)	m²	1.036,27
7.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAIO. AF_05/2017	m²	714,96
7.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	714,96
7.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	258,52
7.7	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAIO) - Ref. SINAPI (95468) - 12/2019 - (CASTELO D'AGUA)	m²	41,03
7.8	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	626,41
7.9	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAIO) - Ref. SINAPI (95468) - 12/2019 - (GRADIL)	m²	29,25
7.10	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021	m²	161,10
7.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	19,50
7.12	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAIO) - Ref. SINAPI (95468) - 12/2019 - (GRADES DA PISCINA)	m²	684,00
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS		
8.1	VASO SANITARIO SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - Ref. SINAPI (72739)	UND	13,00
8.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
8.3	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,5CM, DIM 1,85X0,60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIRDE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 7 CM, ASSENTADA	UND	4,00
8.4	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
8.5	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
8.6	CHUVEIRO DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR, FORNECIMENTO E INSTALACAO - Ref. SINAPI (9535)	UND	25,00
8.7	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO - Ref. SINAPI (74125/002) - 12/2020	m²	10,00
8.8	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
8.9	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
8.10	TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO BICA ALTA CROMADO ALLURE VIQUA	UND	12,00
8.11	PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO	UND	8,00
8.12	VALVULA DE DESCARGA HIDRA - VCR 1.1/2"	UND	6,00
8.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42,00
8.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00

Página 4 de 13

Sesc Serviço Social do Comércio | Departamento Regional no Acre | www.sescacre.com.br
Av. Getúlio Vargas, 2.473 - Bosque - Condomínio Antonio Oliveira Santos - Rio Branco/AC, CEP:69.908-605 TEL +55 68 3302-2850

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 489586/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 489586/2022
15/12/2022, 13:58
Chave de Impressão: 8c2Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 13 folhas





Serviço Social do Comércio
Departamento Regional no Acre

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS - GEMOB
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE – SESC-DR/AC

8.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00
8.16	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	1,00
8.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	8,00
8.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	6,00
8.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	2,00
8.20	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	4,90
8.21	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	2,00
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS			
9.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	25,00
9.1.2	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	67,00
9.1.3	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	133,00
9.1.4	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	2.230,00
9.1.5	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	66,00
9.1.6	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. - Ref. SINAPI (84184) 08/2016	m²	12,00
9.1.7	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO TIJOLO MACIÇO CERÂMICO SOBRE COLCHAO DE AREIA SEM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL - Ref. SINAPI (83694)	m²	12,00
9.1.8	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	0,82
9.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO			
9.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	392,00
9.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00
9.2.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
9.2.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32,00
9.2.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
9.2.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	103,00
9.2.7	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	68,00

Página 5 de 13

Sesc Serviço Social do Comércio | Departamento Regional no Acre | www.sescacre.com.br
Av. Getúlio Vargas, 2.473 - Bosque - Condomínio Antonio Oliveira Santos - Rio Branco/AC, CEP:69.908-605 TEL +55 68 3302-2850

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 489586/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 489586/2022
15/12/2022, 13:58
Chave de Impressão: 8c2Cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 13 folhas





Serviço Social do Comércio
Departamento Regional no Acre

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS - GEMOB
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE – SESC-DR/AC

9.2.8	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200x100mm CHAPA 22 SEM TAMPA	M	29,85
9.2.9	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA	M	32,45
9.2.10	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 200X100MM CHAPA 20	UND	3,00
9.2.11	CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100mm CHAPA 20	UND	2,00
9.2.12	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20	UND	1,00
9.2.13	REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 200X100 PARA 100X100	UND	2,00
9.2.14	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO - Ref. SINAPI (74131/008) - 09/2020	UND	1,00
9.2.15	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	2.640,00
9.2.16	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	510,00
9.2.17	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	300,00
9.2.18	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	62,85
9.2.19	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	602,00
9.2.20	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,00
9.2.21	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	4,00
9.2.22	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	5,00
9.2.23	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,00
9.2.24	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	5,00
9.2.25	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	64,00
9.2.26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	-
9.2.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	6,00
9.2.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	15,00
9.2.29	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	5,00
9.2.30	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00
9.2.31	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00
9.2.32	LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	UN	81,00
9.2.33	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	81,00
9.2.34	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	80,00
9.2.35	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	5,00
9.2.36	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	4,00

Página 6 de 13

Sesc Serviço Social do Comércio | Departamento Regional no Acre | www.sescacre.com.br
Av. Getúlio Vargas, 2.473 - Bosque - Condomínio Antonio Oliveira Santos - Rio Branco/AC, CEP:69.908-605 TEL +55 68 3302-2850

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 489586/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 489586/2022

15/12/2022, 13:58

Chave de Impressão: 8c2Cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 13 folhas





Serviço Social do Comércio
Departamento Regional no Acre

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS - GEMOB
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE – SESC-DR/AC

9.2.37	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00
9.2.38	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	30,00
9.2.39	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00
9.2.40	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
9.2.41	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
9.2.42	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
9.2.43	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
9.2.44	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
9.2.45	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (93673)	UN	4,00
9.2.46	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A a 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (93673)	UN	2,00
9.2.47	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
9.2.48	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
9.2.49	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00
9.2.50	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO TIPO QGBT	UN	1,00
9.2.51	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M	UN	5,00
9.2.52	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M	UN	4,00
9.2.53	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00
9.2.54	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
9.2.55	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00
9.2.56	TERMINAL COMPRESSÃO PARA CABO 10mm²	UN	20,00
9.2.57	TERMINAL COMPRESSÃO PARA CABO 25mm²	UN	14,00
9.2.58	TERMINAL COMPRESSÃO PARA CABO 35mm²	UN	10,00
9.2.59	TERMINAL COMPRESSÃO PARA CABO 50mm²	UN	6,00
9.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DAS INSTALAÇÕES		
9.3.1	REMOÇÃO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m³-PERCURSO 12km	m³	15,00
9.3.2	PROJETO AS BUILT	UND	1,00
9.3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	9,00
9.3.4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA EM PLACAS - Ref. SINAPI (74236/001) - 05/2018	m²	30,00
9.3.5	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	15,00
9.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	15,00

Página 7 de 13

Sesc Serviço Social do Comércio | Departamento Regional no Acre | www.sescacre.com.br
Av. Getúlio Vargas, 2.473 - Bosque - Condomínio Antonio Oliveira Santos - Rio Branco/AC, CEP:69.908-605 TEL +55 68 3302-2850

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 489586/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 489586/2022
15/12/2022, 13:58
Chave de Impressão: 8c2Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 13 folhas





Serviço Social do Comércio
Departamento Regional no Acre

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS - GEMOB
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE – SESC-DR/AC

9.4	INSTALAÇÃO DE CIRCUÍTO DE ENERGIA ESTABILIZADA E DVI - (DADOS, VOZ E IMAGEM)		
9.4.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENERGIA ESTABILIZADA		
9.4.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
9.4.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	210,00
9.4.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	184,00
9.4.1.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,00
9.4.1.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
9.4.1.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
9.4.1.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
9.4.1.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
9.4.1.9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
9.4.1.10	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00
9.4.1.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
9.4.1.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
9.4.1.13	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO - Ref. SINAPI (72286) - 04/2018	UND	4,00
9.4.1.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
9.4.1.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
9.4.1.16	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,28
9.4.1.17	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,30
9.4.1.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
9.4.1.19	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Ref. SINAPI (72263) - 01/2020	UND	20,00
9.4.1.20	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
9.4.1.21	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
9.4.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DVI (DADOS, VOZ E IMAGEM)		
9.4.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO UTP CAT. - 6 PARES TRANÇADO, COMPOSTO DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE, 23 AWG, ISOLADOS EM	M	1.600,00
9.4.2.2	PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,0M - TOMADA 2 KEYSTONE RJ-45 FEMEA COM PLACA - CAT-6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	76,00
9.4.2.3	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	-

Página 8 de 13

Sesc Serviço Social do Comércio | Departamento Regional no Acre | www.sescacre.com.br
Av. Getúlio Vargas, 2.473 - Bosque - Condomínio Antonio Oliveira Santos - Rio Branco/AC, CEP:69.908-605 TEL +55 68 3302-2850

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 489586/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 489586/2022

15/12/2022, 13:58

Chave de Impressão: 8c2Cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 13 folhas





Serviço Social do Comércio
Departamento Regional no Acre

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS - GEMOB
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE – SESC-DR/AC

9.4.2.4	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	24,00
9.4.2.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	40,00
9.4.2.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	48,00
9.4.2.7	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 75X50CM CHAPA 22 SEM TAMPA	M	72,00
9.4.2.8	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24	UND	72,00
9.4.2.9	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50x50	UND	5,00
9.4.2.10	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 50X50 CHAPA 24	UND	3,00
9.4.2.11	EMENDA PARA ELETROCALHA 50X50	UND	15,00
9.4.2.12	MODULO DE TOMADA DUPLA TIPO KEYSTONE RJ45 CAT 6 WEG	UND	40,00
10	PARQUE AQUÁTICO		
10.1	ÁREA EM FRENTE AO PALCO		
10.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	315,00
10.1.2	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - Ref. SINAPI 73616 - 11/2017	m³	18,90
10.1.3	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H	m³	55,00
10.1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	71,50
10.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.145,00
10.1.6	TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO	M	50,00
10.1.7	TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO	M	80,00
10.1.8	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	50,00
10.1.9	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	80,00
10.1.10	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	8,25
10.1.11	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	195,00
10.1.12	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	m³	195,00
10.1.13	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	238,68

Página 9 de 13

Sesc Serviço Social do Comércio | Departamento Regional no Acre | www.sescacre.com.br
Av. Getúlio Vargas, 2.473 - Bosque - Condomínio Antonio Oliveira Santos - Rio Branco/AC, CEP:69.908-605 TEL +55 68 3302-2850

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 489586/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 489586/2022
15/12/2022, 13:58
Chave de Impressão: 8c2Cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 13 folhas





Serviço Social do Comércio
Departamento Regional no Acre

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS - GEMOB
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE – SESC-DR/AC

10.1.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.958,05
10.1.15	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m²	1.124,55
10.1.16	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - Ref. SINAPI (83534) - 01/2020	m³	18,90
10.1.17	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² E REJUNTE EPOXI. - REF. SINAPI (87263) - INCLUSIVE 10% DE RESERVA TÉCNICA DO PISO	m²	315,00
10.1.18	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	1.124,55
10.1.19	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	22,49
10.1.20	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA E JUNTA DE 1CM. AF_05/2020	m³	13,66
10.1.21	TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 60 A 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO	M	384,00
10.1.22	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 60 A 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	384,00
10.1.23	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	132,00
10.1.24	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	32,00
10.1.25	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	37,00
10.1.26	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	18,00
10.1.27	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	37,00
10.1.28	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	8,00
10.1.29	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	5,00
10.1.30	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	12,00
10.1.31	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	5,00
10.1.32	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	3,00
10.1.33	DISPOSITIVO ESGUICHO RETORNO PARA PISCINAS	und	18,00
10.1.34	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO - Ref. SINAPI (72289) - 04/2018	und	6,00
10.2	ÁREA DA PISCINA GRANDE		
10.2.1	EXTERNA		
10.2.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	406,00
10.2.1.2	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - Ref. SINAPI 73616 - 11/2017	m³	24,36

Página 10 de 13

Sesc Serviço Social do Comércio | Departamento Regional no Acre | www.sescacre.com.br
Av. Getúlio Vargas, 2.473 - Bosque - Condomínio Antonio Oliveira Santos - Rio Branco/AC, CEP:69.908-605 TEL +55 68 3302-2850

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 489586/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 489586/2022
15/12/2022, 13:58
Chave de Impressão: 8c2Cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 13 folhas





Serviço Social do Comércio
Departamento Regional no Acre

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS - GEMOB
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE – SESC-DR/AC

10.2.1.3	REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km	m³	51,07
10.2.1.4	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - Ref. SINAPI (83534) - 01/2020	m³	34,36
10.2.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² E REJUNTE EPOXI. - REF. SINAPI (87263) - INCLUSIVE 10% DE RESERVA TÉCNICA DO PISO	m²	406,00
10.2.1.6	GRELHA PLÁSTICA FLEXÍVEL PARA CANALETA (PISCINA) LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	
10.2.2	INTERNA		
10.2.2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	395,25
10.2.2.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	9,88
10.2.2.3	REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km	m³	9,88
10.2.2.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	395,25
10.2.2.5	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	395,25
10.2.2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	m²	395,25
10.2.2.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² E REJUNTE EPOXI. - REF. SINAPI (87263) - INCLUSIVE 10% DE RESERVA TÉCNICA DO PISO	m²	395,25
10.3	ÁREA DA PISCINA PEQUENA		
10.3.1	EXTERNA		
10.3.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	403,55
10.3.1.2	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - Ref. SINAPI 73616 - 11/2017 - (CONTRAPISO DO REVESTIMENTO CERÂMICO)	m³	24,21
10.3.1.3	REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km	m³	28,25
10.3.1.4	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - Ref. SINAPI (83534) - 01/2020	m³	34,21
10.3.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² E REJUNTE EPOXI. - REF. SINAPI (87263) - INCLUSIVE 10% DE RESERVA TÉCNICA DO PISO	m²	403,55
10.3.1.6	GRELHA PLÁSTICA FLEXÍVEL PARA CANALETA (PISCINA) LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	48,00
10.3.2	INTERNA		
10.3.2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	112,00
10.3.2.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,80
10.3.2.3	REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km	m³	3,92
10.3.2.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	112,00

Página 11 de 13

Sesc Serviço Social do Comércio | Departamento Regional no Acre | www.sescacre.com.br
Av. Getúlio Vargas, 2.473 - Bosque - Condomínio Antonio Oliveira Santos - Rio Branco/AC, CEP:69.908-605 TEL +55 68 3302-2850

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 489586/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 489586/2022
15/12/2022, 13:58
Chave de Impressão: 8c2Cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 13 folhas





Serviço Social do Comércio
Departamento Regional no Acre

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS - GEMOB
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE – SESC-DR/AC

10.3.2.5	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	112,00
10.3.2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	m²	112,00
10.3.2.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² E REJUNTE EPOXI. - REF. SINAPI (87263) - INCLUSIVE 10% DE RESERVA TÉCNICA DO PISO	m²	112,00
10.3.3	ACESSÓRIOS PARA PISCINA		
10.3.3.1	SKIMMER - COADEIRAS PARA PISCINAS	UND	8,00
10.3.3.2	GRELHA PARA RALO 15x15cm CROMADA	UND	4,00
10.3.3.3	TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO	M	200,00
10.3.3.4	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	200,00
10.3.3.5	EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM PERFILADO PLÁSTICO 20x5mm	M	1.000,00
11	RECUPERAÇÃO DO MURO E GRADIL DE FECHAMENTO DA UNIDADE		
11.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
11.1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	195,00
11.1.2	REMOÇÃO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km	m³	5,85
11.2	RESTAURAÇÃO DO REVESTIMENTO DOS MUROS		
11.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	195,00
11.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	195,00
11.2.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.327,00
11.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	1.327,00
11.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.327,00
11.3	RESTAURAÇÃO DOS GRADIS E PORTÕES		
11.3.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAOS) - Ref. SINAPI (95468) - 12/2019 - (GRADIS E PORTÕES)	m²	192,92
11.4	INSTALAÇÕES DE CONCERTINAS SOBRE MURO		
11.4.1	KIT CONCERTINA Ø30cm COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	320,00
12	SERVIÇOS DIVERSOS		
12.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.036,27
12.2	PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BOLINHA)	M	
12.3	PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS)	M	
12.4	SUPORTES DE INOX PARA BORDA DA PISCINA - (20 PEÇAS DE 2,60m)	M	52,00
12.5	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	20,65
12.6	RETIRADA GRADES DE FERRO	m²	96,46
12.7	GRADE EXTERNA FERRO COM FIXAÇÃO EM PILARES ALVENARIA	m²	96,46

Página 12 de 13

Sesc Serviço Social do Comércio | Departamento Regional no Acre | www.sescacre.com.br
Av. Getúlio Vargas, 2.473 - Bosque - Condomínio Antonio Oliveira Santos - Rio Branco/AC, CEP:69.908-605 TEL +55 68 3302-2850

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 489586/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 489586/2022
15/12/2022, 13:58
Chave de Impressão: 8c2Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 13 folhas





Serviço Social do Comércio
Departamento Regional no Acre

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS - GEMOB
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE – SESC-DR/AC

12.8	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAOS) - Ref. SINAPI (95468) - 12/2019 - (CASTELO D'ÁGUA)	m²	192,92
12.9	SINALIZADOR DE SOLO ADESIVO PARA CAIXA DE INCENDIO	UND	8,00
12.10	LUMINÁRIA/REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W BRANCO FRIO	UND	16,00
12.11	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	10,00
13	PÁTIO DE ESTACIONAMENTO		
13.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. - Ref. SINAPI (84184) 08/2016	m²	807,89
13.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TIJOLO MACIÇO CERÂMICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA SEM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL - Ref. SINAPI (83694)	m²	807,89
13.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	78,43
13.4	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	44,71
14	ILUMINAÇÃO EXTERNA		
14.1	LUMINÁRIA POSTE JARDIM COLONIAL SEXTAVADO P9 PRETO	UND	16,00
14.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	460,00
14.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	230,00
14.4	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA - Ref. SINAPI (83446) - 11/2020	UND	16,00
14.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	230,00
14.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	20,70
14.7	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	20,70
14.8	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	69,00
14.9	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA EM PLACAS - Ref. SINAPI (74236/001) - 05/2018	m²	69,00
15	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
15.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA - Ref. SINAPI (9537) 11/2018	m²	4.000,00

Rio Branco, AC 06 de dezembro de 2022.

Eng. Civil Alexandre Viera Silva
CREA/SP 5061508062/D-SP

De acordo:

Marcio Verissimo Carvalho Dantas
Diretor Regional
SESC - AC
Diretor Regional

Página 13 de 13

Sesc Serviço Social do Comércio | Departamento Regional no Acre | www.sescacre.com.br
Av. Getúlio Vargas, 2.473 - Bosque - Condomínio Antonio Oliveira Santos - Rio Branco/AC, CEP:69.908-605 TEL +55 68 3302-2850

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 489586/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 489586/2022

15/12/2022, 13:58

Chave de Impressão: 8c2Cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 13 folhas

