



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

491534/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - Crea-AC, o Acervo Técnico do profissional **SOSTENIS DA SILVA TAUMATURGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SOSTENIS DA SILVA TAUMATURGO**
 Registro: **21568D/AC AC** RNP: **0118236245**
 Título profissional: **ENGENHARIA CIVIL**

Número da ART: **AC20230085034** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/05/2023** Baixada em: **29/05/2023**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC** CPF/CNPJ: **04.071.106/0001-37**
 Endereço do contratante: **RODOVIA BR-364 6000** Nº: **S/Nº**
 Complemento: Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL**
 Cidade: **RIO BRANCO** UF: **AC** CEP: **69920900**
 Contrato: **29/2021** Celebrado em: **08/12/2021**
 Valor do contrato: **R\$ 559.714,52** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-364 6000** Nº: **S/Nº**
 Complemento: Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL**
 Cidade: **RIO BRANCO** UF: **AC** CEP: **69920900**
 Coordenadas Geográficas: **-13.832945, -59.628950**
 Data de início: **08/12/2021** Conclusão efetiva: **04/12/2022**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC** CPF/CNPJ: **04.071.106/0001-37**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 2.00 unidade;**

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A REFORMA DO LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM DO BLOCO GERALDO GURGEL DE MESQUITA E O BIOTÉRIO, NO BLOCO FERNANDO MELO, AMBOS LOCALIZADOS NO CAMPUS DE RIO BRANCO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, CONFORME DESCRITO ABAIXO: 01.00.000 APOIO A OBRA GERAL- ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS GERAIS 01.01 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 01.01.01 EQUIPE TÉCNICA PARA SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS DURANTE O PERÍODO DE OBRA % 1,00 01.02 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS 01.02.01 TAXA CREA - EXECUÇÃO DE OBRA - EMPRESA CONTRATADA UN 1,00 01.03 CANTEIRO DE OBRAS 01.03.01 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 8,00 01.03.02 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2 8,00 01.03.03 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 12,00 01.03.04 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 M2 12,00 01.03.05 PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0 KG 2,00 01.03.06 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO. INCLUSO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 1000 LITROS. REF. COMPOSIÇÃO TCPO 02.001.000009.SER UN 2,00 01.03.07 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN 2,00 01.03.08 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 153,44 01.03.09 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 74209/001 - BASE JAN/2020 M2 30,00 LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM 02.00.00 APOIO A OBRA - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS GERAIS 02.01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.01 AS BUILT (PROJETOS DE ARQUITETURA, ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIO E INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO) M2 180,17 02.02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RECOMPOSIÇÕES 02.02.01 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 02.02.01.01 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,56 02.02.01.02 REMOÇÃO DE PINTURA COM (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA. REF. COMPOSIÇÃO DE EXECUÇÃO 10246 IOPES M2 227,71 02.02.01.03 REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA INCLUINDO A ESTRUTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 167,75 02.02.01.04 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO COM CONTRAPISO DE ARGAMASSA E LASTRO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO M3 5,03 02.02.01.05 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 71,34 02.02.01.06 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 2,30 02.02.01.07 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 10,08 02.02.01.08 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 1,00 02.02.01.09 REMOÇÃO DE VIDRO COMUM, DE FORMA MANUAL. M2 74,46 02.02.01.10 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 36,00 02.02.01.11 RETIRADA DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO, INCLUI RETIRADA DA EVAPORADORA, CONDENSADORA E REDE FRIGORÍGENA UN 4,00 02.02.01.12 DEMOLIÇÃO OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE FORMA MANUAL. EX. COIFA, VENTILADOR DE TETO E PAREDE ENTRE OUTROS UN 1,00 02.02.02 CARGA E TRANSPORTE 02.02.02.01 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU MATERIAL DIVERSO, DMT 30 METROS. INCLUSO CARGA MANUAL EM CAÇAMBA BOTA FORA M3 22,12 02.02.02.02 CAÇAMBA PARA ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA DE 4,50 M3 E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA M3 5,00 03.00.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO - EDIFICAÇÃO 03.01 PAREDES - ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO 03.01.01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC
 Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

491534/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Atividade concluída

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 3,52 03.01.02 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P M2 38,82 03.01.03 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P M2 67,68 03.02 ESQUADRIAS/ FERRAGENS 03.02.01 PORTAS 03.02.01.01 P1 - PORTA EM AÇO GALVANIZADO, TIPO CHAPA LISA, DUPLA FACE, DIMENSÃO TOTAL 160X210 CM, BITOLA GSG Nº 18, DE ABRIR, 2 FOLHAS, INCLUSO GUARNIÇÕES E ACESSÓRIOS, FIXADA COM ARGAMASSA, COMPLETA CONFORME DETALHE (PORTA P01) UN 2,00 03.02.01.02 P2 - PORTA DE MADEIRA, DE ABRIR, DIMENSÃO 80X210X3,5CM, 1 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇAS COM ANEL, FIXADA COM ESPUMA EXPANSIVA, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 90843 UN 4,00 03.02.02 JANELAS 03.02.02.01 J1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, DIMENSÃO TOTAL 340X120 CM, INCLUSIVE SILICONE PARA VEDAÇÃO M2 24,48 03.02.02.02 J2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, DIMENSÃO TOTAL 340X245 CM, INCLUSIVE SILICONE PARA VEDAÇÃO M2 49,98 03.03 REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS 03.03.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 7,05 03.03.02 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 7,05 03.04 PISOS/ SOLEIRAS/ RODAPÉS/ DEGRAUS 03.04.01 REGULARIZAÇÃO DE BASE 03.04.01.01 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 M2 172,46 03.04.01.02 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 5,03 03.04.02 ACABAMENTO E RODAPÉS 03.04.02.01 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 M2 172,46 03.04.02.02 RODAPÉ PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA, INCL. REJUNTE. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 88648 M 140,38 03.04.02.03 SOLEIRA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,50 CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 98689 M 4,41 03.04.02.04 SOLEIRA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, LARGURA 10CM, ESPESSURA 2,50 CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 98689 M 3,36 03.05 FORROS E DIVISÓRIAS 03.05.01 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 174,10 03.05.02 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P M 120,38 03.06 PINTURAS 03.06.01 PINTURA EM PAREDE 03.06.01.01 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 12,63 03.06.01.02 APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 400,21 03.06.01.03 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 451,72 03.06.02 PINTURA EM TETO 03.06.02.01 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 174,10 03.06.02.02 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 174,10 03.06.03 PINTURA EM ESQUADRIA 03.06.03.01 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 20,16 03.06.03.02 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 20,16 03.07 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 03.07.01 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 2,00 03.07.02 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 3,00 03.07.03 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 UN 1,00 03.07.04 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 6,00 03.07.05 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 5,00 03.07.06 CAP PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 03.07.07 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 6,00 03.07.08 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 6,00 03.07.09 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 17,45 03.07.10 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 40,19 03.07.11 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU ESTRUTURA DA COBERTURA M 43,73 03.07.12 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 03.07.13 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 03.07.14 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00 03.07.15 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 M 13,87 03.07.16 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 13,87 03.08 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 03.08.01 ESGOTO 03.08.01.01 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 3,16 03.08.01.02 REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3,16 03.08.01.03 CAIXA DE NEUTRALIZAÇÃO (DESINFECÇÃO) EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, INCLUSO TAMPA DE FERRO FUNDIDO E SISTEMA DE CLORAÇÃO UN 2,00 03.08.01.04 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 89708 UN 4,00 03.08.01.05 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 1,00 03.08.01.06 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 1,00 03.08.01.07 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 8,00 03.08.01.08 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 6,00 03.08.01.07 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 14,28 03.08.01.08 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 14,28





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

491534/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Atividade concluída

17,65 03.08.01.09 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 M 18,46 03.08.01.10 CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 M 18,46

03.08.02 VENTILAÇÃO 03.08.02.01 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00 03.08.02.02 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 M 1,37 03.08.02.03 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 03.08.03 DRENO DO AR-CONDICIONADO 03.08.03.01 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,60 M PARA REDE DE DRENO DE AR CONDICIONADO OU PLUVIAL, COM FUNDO DE PEDRA BRITADA Nº1 UN 2,00 03.08.03.02 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI COMPOSIÇÃO 89494 UN 8,00 03.08.03.03 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI COMPOSIÇÃO 89492 UN 30,00 03.08.03.04 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI COMPOSIÇÃO 89865 M 26,88 03.08.03.05 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI COMPOSIÇÃO 89620 UN 4,00

03.08.03.06 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 22,60 03.08.03.07 CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 22,60 03.09 LOUÇAS E METAIS - LOUÇAS/ PIAS/ TANQUES/ METAIS/ ACESSÓRIOS

03.09.01 LOUÇAS E METAIS 03.09.01.01 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA BANCADA BICA ALTA, MÓVEL, E 1/4 DE VOLTA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 86909 UN 4,00 03.09.01.02 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 03.09.01.03 CUBA DE AÇO INOX AISI 304, DIMENSÕES 50X40X24 CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, INCLUSO VÁLVULA Ø 3 1/2" E SIFÃO METÁLICO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 86900 UN 3,00 03.09.02 BANCADAS 03.09.02.01 BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA, DIMENSÕES (LARG. 0,60 M X COMP. 3,90 M), COM UM FURO PARA TORNEIRA E UM FURO PARA CUBA DE AÇO INOX MÉDIA, INCL. ESPELHO DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METÁLICO - B01 SALA DE CURATIVOS UN 1,00 03.09.02.02 BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA, DIMENSÕES (LARG. 0,60 M X COMP. 3,88 M), COM UM FURO PARA TORNEIRA E UM FURO PARA CUBA DE AÇO INOX MÉDIA, INCL. ESPELHO DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METÁLICO - B02 POSTO DE ENFERMAGEM UN 1,00 03.09.02.03 BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA, DIMENSÕES (LARG. 0,60 M X COMP. 2,85 M), COM UM FURO PARA TORNEIRA E UM FURO PARA CUBA DE AÇO INOX MÉDIA, INCL. ESPELHO DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METÁLICO - B03 HIGIENE UN 1,00 03.09.02.04 BANCADA EM AÇO INOX COM EXPURGO, DIMENSÕES (LARG. 0,60 X COMP. 2,83 M), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UMA CUBA DE AÇO INOX (30X47X18CM) E UMA CUBA DE EXPURGO EM AÇO INOX, INCL. ESPELHO DE INOX COM 10 CM, SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL, VÁLVULA EM METAL CROMADO Ø 3 1/2", APOIADO EM SUPORTE METÁLICO - B04 EXPURGO UN 1,00 03.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 03.10.01 ACESSÓRIOS DE USO GERAL 03.10.01.01 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P UN 6,00 03.10.01.02 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P UN 6,00

03.10.01.03 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, 4"X2", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 91940 UN 31,00 03.10.01.04 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 91937 UN 44,00 03.10.01.05 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, TAMPÃO FOFO SIMPLES, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 97887 UN 1,00 03.10.01.06 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 17,00 03.10.02 ACESSÓRIOS DE USO GERAL 03.10.02.01 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1.100,00

03.10.02.02 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 200,00 03.10.02.03 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 33,00 03.10.02.04 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 99,00 03.10.02.05 CABO PP 3X1,50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 91925 M 50,00 03.10.03 DISJUNTORES 03.10.03.01 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - CAIXA MOLDADA 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 74130/005 UN 1,00 03.10.03.02 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 6,00 03.10.03.03 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 6,00 03.10.03.04 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, 175V - 8KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SIURB-SP 09-04-60 JAN/2017 UN 4,00 03.10.03.05 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 03.10.04 TOMADAS E INTERRUPTORES EMBUTIR 03.10.04.01 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 7,00 03.10.04.02 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 03.10.04.03 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 22,00 03.10.04.04 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 03.10.04.05 CAIXA DE TOMADA PARA CROMADA, 4X4", COM 2 TOMADAS E TAMPA RETRÁTIL. MOD. REF. DUTOTEC OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 03.10.05 ELETRODUTOS 03.10.05.01 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 21,00 03.10.05.02 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 230,00

03.10.05.03 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 15,00 03.10.05.04 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 10,00 03.10.05.05 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 03.10.05.06 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 34,30 03.10.05.07 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 34,30 03.10.05.08 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 8,00 03.10.05.09 CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 8,00 03.10.06 LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS 03.10.06.01 LUMINÁRIA LED EMBUTIR TD 51, 2X9W, MOD. LE800 INTRAL OU SIMILAR TÉCNICO. INCLUSO DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9W UN 42,00 03.10.06.02 CONJUNTO DE PLUGS MACHO E FÊMEA, 2P+T 10A, 250V, NBR 14136 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CJ 42,00 03.10.07 QUADROS DE COMANDO FABRICAÇÃO PERSONALIZADA 03.10.07.01 QD1 - PAINEL TRIFÁSICO COM KIT DE





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

491534/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Atividade concluída

BARRAMENTO PARA DISJUNTORES DIN E BOLT-ON COMPATÍVEIS PARA QUALQUER MARCA DE DISJUNTORES GRAU DE PROTEÇÃO, MÍNIMO, IP 40; CAPACIDADE PARA ATÉ 24 MÓDULOS DIN. BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 150A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 03.10.07.02 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 UN 1,00 03.11 CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV 03.11.01 RACK 03.11.01.01 RACK PADRÃO 19" COM PORTA EM ACRILICO 8U X 470MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 02.INES.LOGI.043/01 UN 1,00 03.11.01.02 GAVETA DE VENTILAÇÃO PARA RACK 19" COM 2 VENTILADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SETOP-MG CAB-RACK-015 JAN/2018 UN 1,00 03.11.01.03 DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO 19", 6 F.O., SC. INCLUSO ACOPLADORES, PIGTAIL E BANDEJA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 03.11.01.04 EXTENSÃO ÓPTICA MM - 2 FIBRAS - CONECTOR TC - 3 METROS UN 1,00 03.11.01.05 RÉGUA DE TOMADAS - 10 TOMADAS 2P+T, 10A - 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SETOP-MG CAB-RACK-010 JAN/2018 UN 1,00 03.11.01.06 GUIA DE CABOS FECHADO 1U PARA RACK DE 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 03.11.01.07 TAMPA CEGA COM 1U DE ALTURA PARA RACK 19 POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SETOP-MG CAB-RACK-025 JAN/2018 UN 1,00 03.11.01.08 BANDEJA RACK FIXA PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 03.11.01.09 PATCH PANEL 12 POSIÇÕES, CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO DE EXECUÇÃO SINAPI 98302 UN 1,00 03.11.01.10 SWITCH (10/100BASE TX - 10/100/1000BASE FX) MBPS - 8 PORTAS RJ45 + 2 PORTAS SC OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 03.11.01.11 CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM PORCA GAIOLA E PARAFUSO PHILIPS M5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 30,00 03.11.02 CABEAMENTO 03.11.02.01 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 60,00 03.11.02.02 CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 12,00 03.11.02.03 MÓDULO DE TOMADA RJ45 BRANCO, FÊMEA, CAT. 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 03.11.02.04 MÓDULO DE TOMADA RJ11 BRANCO, 2 FIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 03.11.02.05 PATCH CORD 1,50 METROS CAT.6E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SETOP-MG CAB-PATCH-010 JUN/2016 UN 4,00 03.11.03 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 03.11.03.01 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 65,00 03.11.03.02 ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO EM PEAD DN 32 MM, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO. INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 74253/001 M 3,00 03.11.03.03 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 16,00 03.11.03.04 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 16,00 03.11.03.05 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 3,00 03.11.03.06 CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 3,00 03.11.04 DISPOSITIVO DE CABEAMENTO - EMBUTIR 03.11.04.01 CAIXA DE PVC 4"x2". INCLUSO TAMPA DE PVC COM 1 MÓDULO PARA CONECTOR RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÃO SINAPI 91940 UN 4,00 03.11.04.02 CAIXA DE PVC 4"x2". INCLUSO TAMPA DE PVC COM 1 MÓDULO PARA CONECTOR RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÃO SINAPI 91940 UN 1,00 03.11.04.03 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 3,00 03.11.04.04 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, TAMPÃO FOFO SIMPLES, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 97887 UN 1,00 03.12 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 03.12.01 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 5,00 03.12.02 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P UN 2,00 03.12.03 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P UN 2,00 03.12.04 SINALIZAÇÃO DE PISO PARA INDICAR LOCALIZAÇÃO DO EXTINTOR E HIDRANTE, DIMENSÃO 1,00X1,00 M UN 4,00 03.12.05 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" COM INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO, COR VERMELHA, DIMENSÃO 224 X 224 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 03.12.06 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S2, S3, S6, S8 OU S12" COM INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COR VERDE, DIMENSÃO 316 X 158 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 03.13 CLIMATIZAÇÃO 03.13.01 MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 03.13.01.01 AR CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 18000 BTU/H - (FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO) UN 2,00 03.13.01.02 FIXAÇÃO DE AR CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 18000 BTU/H - (SOMENTE FIXAÇÃO) UN 2,00 03.13.01.03 AR CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 48000 BTU/H - (FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO) UN 4,00 03.13.01.04 FIXAÇÃO DE AR CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 48000 BTU/H - (SOMENTE FIXAÇÃO) UN 4,00 03.13.01.05 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 20,00 03.13.01.06 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 40,00 03.13.01.07 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 20,00 03.13.01.08 TUBO EM COBRE RÍGIDO, 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 40,00 03.13.01.09 FILTRO SECADOR 1/4" UN 2,00 03.13.01.10 FILTRO SECADOR 3/8" UN 4,00 03.13.01.11 FITA ADESIVA ALUMINIZADA, 50MM X 30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RL 5,00 03.13.01.12 FITA ADESIVA DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO SILVER TAPE OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RL 2,00 03.13.01.13 GÁS REFRIGERANTE SUVA, R410-A, 11,34 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 03.13.01.14 FORNECIMENTO DE SUPORTES PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS (EVAPORADORAS) PISO TETO FIXADO NA PAREDE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 03.13.01.15 CABO DE COBRE, PP, 4X2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÃO SINAPI 91927 M 60,00 03.14 LIMPEZAS 03.14.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 180,17 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO BIOTÉRIO - BLOCO FERNANDO MELO 04.00.00 APOIO A OBRA - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS GERAIS 04.01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 04.01.01 AS BUILT (PROJETOS DE ARQUITETURA, ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIO E INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO) M2 124,00 04.02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RECOMPOSIÇÕES 04.02.01 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 04.02.01.01 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 14,25 04.02.01.02 REMOÇÃO DE PINTURA COM (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO). REF. COMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÃO SINAPI 84123 M2 126,77 04.02.01.03 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 9,45 04.02.01.04 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 17,37 04.02.01.05 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 99,64 04.02.01.06 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO COM CONTRAPISO DE ARGAMASSA E LASTRO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO M3 8,98 04.02.01.07 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 4,00 04.02.01.08 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 14,00 04.02.01.09 RETIRADA DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO, INCLUI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC
 Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br



CREA-AC
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Acre





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

491534/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Atividade concluída

RETIRADA DA EVAPORADORA, CONDENSADORA E REDE FRIGORÍGENA UN 3,00 04.02.01.10 DEMOLIÇÃO OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE FORMA MANUAL. EX. COIFA, VENTILADOR DE TETO E PAREDE ENTRE OUTROS UN 4,00 04.02.01.11 RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO M2 3,86 04.02.01.12 RETIRADA DE PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO M 11,30 04.02.02 CARGA E TRANSPORTE 04.02.02.01 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. INCLUSO CARGA MANUAL EM CAÇAMBA BOTA FORA M3 34,39 04.02.02.02 CAÇAMBA PARA ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA DE 4,50 M3 E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA M3 34,39 05.00.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO - EDIFICAÇÃO 05.01 PAREDES - ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO 05.01.01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 179,05 05.02 VERGAS E CONTRAVERGAS 05.02.01 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 3,78 05.02.02 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 3,78 05.02.03 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 36,23 05.03 ESQUADRIAS/FERRAGENS 05.03.01 PORTAS 05.03.01.01 P02 - PORTA DE MADEIRA, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 12,00 05.03.01.02 P03 - PORTA DE MADEIRA ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, COM VISOR DE VIDRO RETANGULAR (65X90CM) E:4MM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, PUXADOR TUBULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 11,00 05.03.01.03 P04 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 1 FOLHA, 60X150 CM PARA SANITÁRIO, INCLUSO TRANQUETA SIMPLES TIPO LINGUETA, GUARNIÇÃO, MOLDURA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 91341 UN 2,00 05.03.02 JANELAS 05.03.02.01 J03 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDROS, DIMENSÃO TOTAL 140X155CM, 4 FOLHAS, SENDO 2 FIXAS E 2 MÓVEIS, COM BANDEIRA FIXA, INCLUSO ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 05.03.02.02 J04 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDROS, DIMENSÃO TOTAL 100X155CM, 2 FOLHAS, COM BANDEIRA FIXA, INCLUSO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 05.04 REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS 05.04.01 CHAPISCO 05.04.01.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 353,61 05.04.02 EMBOÇO/MASSA ÚNICA 05.04.02.01 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 353,61 05.04.03 ACABAMENTO 05.04.03.01 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 30,15 05.05 PISOS/ SOLEIRAS/ RODAPÉS/ DEGRAUS 05.05.01 REGULARIZAÇÃO DE BASES 05.05.01.01 ATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E NIVELAMENTO DA EDIFICAÇÃO. INCLUSO MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE DO SOLO E ESPALHAMENTO MANUAL DO MATERIAL. M3 14,59 05.05.01.02 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 M2 116,70 05.05.01.03 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 M2 9,52 05.05.01.04 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 5,83 05.05.01.05 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. M2 116,70 05.05.01.06 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM. REF SINAPI 85662 M2 256,74 05.05.01.07 ESPAÇADOR TRELIÇADO TR12646, ALTURA 12 CM, DIÂMETROS DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM E DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 144,00 05.05.01.08 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 M3 17,50 05.05.02 ACABAMENTO E RODAPÉS 05.05.02.01 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, INCLUSO REJUNTE EPOXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 87258 M2 31,93 05.05.02.02 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M2, INCLUSO REJUNTE EPOXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 87259 M2 54,42 05.05.02.03 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, INCLUSO REJUNTE EPOXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 87260 M2 27,95 05.05.02.04 RODAPÉ DE PORCELANATO, 7 CM DE ALTURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCL. REJUNTE EPOXI. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 88649 M 159,78 05.05.03 ACABAMENTO E RODAPÉS 05.05.03.01 PINGADEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,50 CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 84088 M 2,52 05.06 FORROS E DIVISÓRIAS 05.06.01 FORROS E ACABAMENTOS 05.06.01.01 FORRO EM DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, COR VERDE, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 96114 M2 110,94 05.06.01.02 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE (RU), COM LARGURA DE 15 CM). REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 96123 M 193,16 05.06.02 DIVISÓRIAS 05.06.02.01 DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREIMATE COM REJUNTE EPOXI COR. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 79627 M2 6,99 05.07 VIDROS E ESPELHOS 05.07.01 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1,03 05.08 PINTURAS 05.08.01 PINTURA EM PAREDE 05.08.01.01 PINTURA EM PAREDE COM TINTA EPOXI 05.08.01.01.01 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 401,41 05.08.01.01.02 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 401,41 05.08.01.01.03 PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 79460 M2 401,41 05.08.01.02 PINTURA EM PAREDE COM TINTA ACRÍLICA 05.08.01.02.01 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 11,66 05.08.01.02.02 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 11,66 05.08.01.02.03 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 112,27 05.08.01.03 PINTURA EM TETO COM TINTA EPOXI 05.08.01.03.01 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 110,94 05.08.01.03.02 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS M2 110,94 05.08.01.03.03 PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 79460 M2 110,94 05.08.01.04 PINTURA EM ESQUADRIA 05.08.01.04.01 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 130,41 05.08.01.04.02 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 7,44 05.09 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 05.09.01 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 2,25 05.09.02 REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 2,25 05.09.03 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC

Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br



CREA-AC
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Acre





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

491534/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Atividade concluída

2,00 05.09.04 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 1,00 05.09.05 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 5,00 05.09.06 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 1,00 05.09.07 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 UN 1,00 05.09.08 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 05.09.09 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 05.09.10 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 1,00 05.09.11 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 1,00 05.09.12 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 11,00 05.09.13 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 3,00 05.09.14 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00 05.09.15 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 89562 UN 3,00 05.09.16 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 89605 UN 2,00 05.09.17 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 13,00 05.09.18 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 05.09.19 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00 05.09.20 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 25,40 05.09.21 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 12,73 05.09.22 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 34,76 05.09.23 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO "D" 1 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 M 5,40 05.09.24 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 6,00 05.09.25 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 05.09.26 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 05.09.27 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 05.09.28 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 6,00 05.09.29 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 M 17,60 05.09.30 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 17,60 05.10.01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 05.10.01 ESGOTO 05.10.01.01 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 7,24 05.10.01.02 REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,24 05.10.01.03 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 UN 4,00 05.10.01.04 CAIXA DE NEUTRALIZAÇÃO (DESINFECÇÃO) EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, INCLUSO TAMPA DE FERRO FUNDIDO E SISTEMA DE CLORAÇÃO UN 2,00 05.10.01.05 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 89708 UN 5,00 05.10.01.06 CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 89852 UN 1,00 05.10.01.07 CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 89733 UN 1,00 05.10.01.08 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00 05.10.01.09 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 1,00 05.10.01.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 5,00 05.10.01.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 10,00 05.10.01.12 JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X 38" MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 89744 UN 1,00 05.10.01.13 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI COMPOSIÇÃO 89797 UN 3,00 05.10.01.14 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 4,00 05.10.01.15 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 34,97 05.10.01.16 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 14,39 05.10.01.17 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 0,88 05.10.01.18 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 89796 UN 2,00 05.10.02 VENTILAÇÃO 05.10.02.01 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 05.10.02.02 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 10,00 05.10.02.03 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDA E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 M 17,72 05.10.02.04 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 7,00 05.10.03 DRENO DO AR-CONDICIONADO 05.10.03.01 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 3,52 05.10.03.02 REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3,52 05.10.03.03 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC
 Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br



CREA-AC
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Acre





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

491534/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Atividade concluída

AF_12/2014 UN 27,00 05.10.03.04 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 68,04 05.10.03.05 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 8,00 05.10.03.06 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,60 M PARA REDE DE DRENO DE AR-CONDICIONADO OU PLUVIAL, COM FUNDO DE PEDRA BRITADA Nº1 UN 1,00 05.10.03.07 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 15,00 05.10.03.08 CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 15,00 05.11 LOUÇAS E METAIS - LOUÇAS/ PIAS/ TANQUES/ METAIS/ ACESSÓRIOS 05.11.01 LOUÇAS E METAIS 05.11.01.01 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ASSENTO SANITÁRIO E ENGATE FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 86932 UN 1,00 05.11.01.02 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 05.11.01.03 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45X55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA E VÁLVULA EM METAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 05.11.01.04 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA BANCADA BICA ALTA, MÓVEL, E 1/4 DE VOLTA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 86909 UN 2,00 05.11.01.05 TORNEIRA CROMADA DE MESA FLEXÍVEL BICA ALTA, MÓVEL, COM AREJADOR DUPLA FUNÇÃO E 1/4 DE VOLTA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 86909 UN 3,00 05.11.01.06 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 05.11.01.07 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 05.11.01.08 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 05.11.01.09 PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO. REF. COMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÃO SINAPI 95544 UN 1,00 05.11.01.10 SABONETEIRA DE PAREDE EM PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRÍLICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 05.11.01.11 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 05.11.02 LOUÇAS E METAIS 05.11.02.01 BANCADA EM AÇO INOX 304, TIPO MESA, DIMENSÕES (LARG. 85 X COMP. 305 CM), COM TRÊS FUROS PARA TORNEIRA, TRÊS CUBAS DE AÇO INOX (70X50X28CM), INCL. ESPELHO DE INOX COM 10 CM, SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL 1" X 1 1/2 E VÁLVULA EM METAL CROMADO Ø 3 1/2", APOIADO EM SUPORTE METÁLICO - B01 LAVAGEM DE GAIOLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 05.11.02.02 BANCADA EM AÇO INOX 304, DIMENSÕES (LARG. 60 X COMP. 174 CM), COM UMA CUBA DE AÇO INOX (50X40X23CM), INCL. ESPELHO DE INOX COM 10 CM, SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL 1" X 1 1/2 E VÁLVULA EM METAL CROMADO Ø 3 1/2", APOIADO EM SUPORTE METÁLICO - B02 SALA DE PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 05.11.02.03 BANCADA EM AÇO INOX 304 COM EXPURGO, DIMENSÕES (LARG. 60 X COMP. 182 CM), COM UMA CUBA DE AÇO INOX (47X30X17CM) E UMA CUBA DE EXPURGO EM AÇO INOX, INCL. ESPELHO DE INOX COM 10 CM, SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL 1" X 1 1/2 E VÁLVULA EM METAL CROMADO Ø 3 1/2", APOIADO EM SUPORTE METÁLICO - B03 SALA DE NECROPSIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 05.11.02.04 BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, DIMENSÕES (LARG. 60 X COMP. 152 CM), APOIADO EM SUPORTE METÁLICO - B04 LAVAGEM DE GAIOLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 05.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 05.12.01 CABOS ELÉTRICOS 05.12.01.01 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1.260,00 05.12.01.02 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 510,00 05.11.02.05 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 40,00 05.11.02.06 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 200,00 05.11.02.07 CABO PP 3X1,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 91925 M 50,00 05.12.02 DISJUNTORES 05.12.02.01 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - CAIXA MOLDADA 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 74130/005 UN 1,00 05.12.02.02 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 05.12.02.03 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 22,00 05.12.02.04 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, 175V - 8KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SIURB-SP 09-04-60 JAN/2017 UN 4,00 05.12.02.05 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 05.12.03 LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS 05.12.03.01 LUMINÁRIA DE EMBUTIR RETANGULAR PARA LÂMPADAS LED, 2X20W, INCLUSO DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 46,00 05.12.03.02 LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED REDONDA 24W, 6500k BRANCO FRIO OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 97592 UN 9,00 05.12.03.03 CONJUNTO DE PLUGS MACHO E FÊMEA, 2P+T 10A, 250V, NBR 14136 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CJ 55,00 05.12.04 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 05.12.04.01 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P M 9,00 05.12.04.02 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P UN 9,00 05.12.04.03 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 9,00 05.12.04.04 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 9,00 05.12.04.05 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") FIXADO COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO DO SINAPI 91867 M 100,00 05.12.04.06 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO, INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 02.INEL.ELE3.004/01 M 40,00 05.12.04.07 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 123,00 05.12.04.08 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 32,00 05.12.04.09 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 32,00 05.12.05 ELETROCALHA E ACESSÓRIOS 05.12.05.01 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 80,00 05.12.05.02 SAÍDA HORIZONTAL/LATERAL PARA ELETROCALHA PARA ELETRODUTO Ø3/4", INCLUSO ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 51,00 05.12.05.03 CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA EM AÇO GALVANIZADO COM TAMPA, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 02.INEL.ELCA.015/01 UN 4,00 05.12.05.04 CONJUNTO DE FIXAÇÃO VERTICAL DE ELETROCALHA PERFURADA 50X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 102,00 05.12.05.05 TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 02.INEL.ELCA.022/01 UN 7,00 05.12.06 TOMADAS E INTERRUPTORES EMBUTIR 05.12.06.01 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 5,00 05.12.06.02 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 12,00 05.12.06.03 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC
 Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br



CREA-AC
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Acre





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

491534/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Atividade concluída

05.12.06.04 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 60,00 05.12.06.05 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 05.12.06.06 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 8,00 05.12.07 ACESSÓRIOS DE USO GERAL 05.12.07.01 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, 4"X2", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 91940 UN 31,00 05.12.07.02 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 91937 UN 12,00 05.12.07.03 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, TAMPÃO FOFO SIMPLES, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 97887 UN 2,00 05.12.07.04 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 20,00 05.12.08 QUADROS DE COMANDO FABRICAÇÃO PERSONALIZADA 05.12.08.01 QDB1 - PAINEL TRIFÁSICO COM KIT DE BARRAMENTO PARA DISJUNTORES DIN E BOLT-ON COMPATÍVEIS PARA QUALQUER MARCA DE DISJUNTORES GRAU DE PROTEÇÃO, MÍNIMO, IP 40; CAPACIDADE PARA ATÉ 36 MÓDULOS DIN. BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 05.13 CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV 05.13.01 RACK 05.13.01.01 RACK PADRÃO 19" COM PORTA EM ACRILICO 8U X 470MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 02.INES.LOGI.043/01 UN 1,00 05.13.01.02 GAVETA DE VENTILAÇÃO PARA RACK 19" COM 2 VENTILADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SETOP-MG CAB-RACK-015 JAN/2018 UN 1,00 05.13.01.03 DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO 19", 6 F.O., SC. INCLUSO ACOPLADORES, PIGTAIL E BANDEJA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 05.13.01.04 EXTENSÃO ÓPTICA MM - 2 FIBRAS - CONECTOR TC - 3 METROS UN 1,00 05.13.01.05 RÉGUA DE TOMADAS 2P+T, 10A - 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SETOP-MG CAB-RACK-010 JAN/2018 UN 1,00 05.13.01.06 GUIA DE CABOS FECHADO 1U PARA RACK DE 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 05.13.01.07 TAMPA CEGA COM 1U DE ALTURA PARA RACK 19 POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SETOP-MG CAB-RACK-025 JAN/2018 UN 1,00 05.13.01.08 BANDEJA RACK FIXA PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 05.13.01.09 PATCH PANEL 12 POSIÇÕES, CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO DE EXECUÇÃO SINAPI 98302 UN 1,00 05.13.01.10 SWITCH (10/100BASE TX - 10/100/1000BASE FX)MBPS - 8 PORTAS RJ45 + 2 PORTAS SC OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 05.13.01.11 CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM PORCA GAIOLA E PARAFUSO PHILIPS M5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 40,00 05.13.02 CABEAMENTO 05.13.02.01 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 21,20 05.13.02.02 PATCH CORD 2,50 METROS CAT.6E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SETOP-MG CAB-PATCH-010 JUN/2016 UN 6,00 05.13.02.03 MÓDULO DE TOMADA RJ45 BRANCO, FÊMEA, CAT. 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 05.13.02.05 ETIQUETAS TIPO ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS LÓGICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 100,00 05.13.03 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 05.13.03.01 CAIXA DE PVC 4"X2". INCLUSO TAMPA DE PVC COM 1 MÓDULO PARA CONECTOR RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÃO SINAPI 91940 UN 1,00 05.13.03.02 CAIXA DE PVC 4"X2", INCLUSO TAMPA DE PVC COM 2 MÓDULOS PARA CONECTOR RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÃO SINAPI 91940 UN 1,00 05.13.03.03 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 3,90 05.13.03.04 ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO EM PEAD DN 32 MM, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO. INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 74253/001 M 6,50 05.13.03.05 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") FIXADO COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO DO SINAPI 91867 M 2,80 05.13.03.06 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, TAMPÃO FOFO SIMPLES, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 97887 UN 2,00 05.13.04 PERFILADOS E ACESSÓRIOS 05.13.04.01 PERFILADO PERFURADO DE 38X38 MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 3,90 05.13.04.02 GANCHO CURTO PARA SUPORTE DE PERFILADO 38X38 MM, INCLUSO ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 05.13.04.03 CURVA 90° VERTICAL PARA PERFILADO PERFURADO EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 38MM E ALTURA DE 38MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 05.13.04.04 TERMINAL PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 05.13.04.05 SAÍDA LATERAL PERFILADO PARA ELETRODUTO 3/4", INCLUSO BUCHA METÁLICA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE Ø3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 05.14 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 05.14.01 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 11,00 05.14.02 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P UN 2,00 05.14.03 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P UN 1,00 05.14.04 SINALIZAÇÃO DE PISO PARA INDICAR LOCALIZAÇÃO DO EXTINTOR E HIDRANTE, DIMENSÃO 1,00X1,00 M UN 3,00 05.14.05 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" COM INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO, COR VERMELHA, DIMENSÃO 224 X 224 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 05.14.06 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S2" COM INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COR VERDE, DIMENSÃO 316 X 158 MM, A SER FIXADA ACIMA DA PORTA OU NO CORREDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 9,00 05.15 CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO 05.15.01 EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO 05.15.01.01 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE DE 9000 BTU/H - (FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO) UN 8,00 05.15.01.02 AR CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE DE 12000 BTU/H - (FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO) UN 1,00 05.15.01.03 FORNECIMENTO DE EXAUSTOR MODELO MAXX 200 - VAZÃO MIN. 830 E MÁX. 1040 M3/H - PRESSÃO ESTÁTICA MÁX. 35MMCA, MARCA SICFLUX OU SIMILAR TÉCNICO UN 7,00 05.15.01.04 FORNECIMENTO DE EXAUSTOR MODELO SONORA 11 - VAZÃO 130 M3/H - PRESSÃO ESTÁTICA 14,5MMCA, MARCA SICFLUX OU SIMILAR TÉCNICO UN 8,00 05.15.02 EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO 05.15.02.01 FIXAÇÃO DE AR CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE DE 9000 BTU/H - (SOMENTE FIXAÇÃO) UN 8,00 05.15.02.02 FIXAÇÃO DE AR CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE DE 12000 BTU/H - (SOMENTE FIXAÇÃO) UN 1,00 05.15.02.03 INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR MODELO MAXX 200 - VAZÃO MIN. 830 E MÁX. 1040 M3/H - PRESSÃO ESTÁTICA MÁX. 35MMCA, MARCA SICFLUX OU SIMILAR TÉCNICO UN 7,00 05.15.02.04 INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR MODELO SONORA 11 - VAZÃO 130 M3/H - PRESSÃO ESTÁTICA 14,5MMCA, MARCA SICFLUX OU SIMILAR TÉCNICO UN 8,00 05.15.03 MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 05.15.03.01 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 24,00 05.15.03.02 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 24,00 05.15.03.03 FILTRO SECADOR 1/4" UN 9,00 05.15.03.04 FITA ADESIVA ALUMINIZADA, 50MM X 30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RL 4,00 05.15.03.05 FITA ADESIVA DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO SILVER TAPE OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RL 4,00 05.15.03.06 GÁS REFRIGERANTE SUVA, R410-A, 11,34 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 05.15.03.07 SUPORTE CONDENSADORA, ABAS IGUAIS 60 CM, PARA ATÉ 105KG/PAR, INCLUSO CALÇO NEOPREME P ANTI-VIBRAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 95573 UN 9,00 05.15. CABO DE COBRE, PP, 4X2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÃO SINAPI 91927 M

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC
 Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br



CREA-AC
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Acre





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

491534/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Atividade concluída

27,00 05.15.04 DUTOS CONVENCIONAIS - VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO 05.15.04.01 INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 – SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO DE EXECUÇÃO SINAPI 02.INES.ARCO.010/01 M2 50,00 05.15.04.02 DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO SEM ISOLAMENTO DN 161 MM (6") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 30,00 05.15.04.03 JUNTA FLEXÍVEL PARA SISTEMA DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO (LONA FLEXÍVEL), DIM. 70X100MM, ROLO 5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RL 2,00 05.15.05 DIFUSÃO AR CONDICIONADO 05.15.05.01 GRELHA INSUFLAMENTO TIPO DUPLA DEFLEXÃO COM REGISTRO E CAIXA PLENUM MOD. DV-RG 350X200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 05.15.05.02 GRELHA VENEZIANA COM TELA DE PROTEÇÃO 250X200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00 05.15.05.03 GRELHA INSUFLAMENTO TIPO DUPLA DEFLEXÃO COM REGISTRO E CAIXA PLENUM MOD. DV-RG 300X150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 16,00 05.15.05.04 GRELHA INSUFLAMENTO TIPO DUPLA DEFLEXÃO COM REGISTRO E CAIXA PLENUM MOD. DV-RG 700X200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 05.15.05.05 GRELHA VENEZIANA COM TELA DE PROTEÇÃO 150X150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 05.16 INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES 05.16.01 FORNECIMENTO DE CAIXA DE PASAGEM - PASS THROUGH EM AÇO PINTADO DIMENSÕES 60X60X60 CM, COM VISOR DUPLO E SEM INTERTRAVAMENTO UN 2,00 05.16.02 INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASAGEM - PASS THROUGH EM AÇO PINTADO DIMENSÕES 60X60X60 CM, COM VISOR DUPLO E SEM INTERTRAVAMENTO UN 2,00 05.17 LIMPEZAS 05.16.02 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 124,00 TERMO ADITIVO N.º 045/2022 APOIO A OBRA - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS GERAIS CANTEIRO DE OBRAS EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2 8,00 LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO - EDIFICAÇÃO PAREDES - ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P M2 29,03 ESQUADRIAS/ FERRAGENS PORTAS P2 - PORTA DE MADEIRA, DE ABRIR, DIMENSÃO 80X210X3,5CM, 1 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇAS COM ANEL, FIXADA COM ESPUMA EXPANSIVA, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 90843 UN 6,00 PISOS/ SOLEIRAS/ RODAPÉS/ DEGRAUS ACABAMENTO E RODAPÉS RODAPÉ EM MADEIRA ALTURA 7CM DE ALTURA, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 M 114,60 FORROS E DIVISÓRIAS ESTRUTURA DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE FORRO DE GESSO M2 169,16 COBERTURA FECHAMENTO DA COBERTURA COM TELA PLÁSTICA M2 71,74 REFORÇO EM TESOURA COM PEÇA DE MADEIRA E PARAFUSOS M 8,00 PINTURAS PINTURA EM PAREDE APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 58,06 PINTURA EM ESQUADRIA PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 8,02 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 1,00 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO BIOTÉRIO - BLOCO FERNANDO MELO APOIO A OBRA - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS GERAIS DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RECOMPOSIÇÕES DEMOLIÇÃO E RETIRADA DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 1,23 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO - EDIFICAÇÃO PISOS/ SOLEIRAS/ RODAPÉS/ DEGRAUS REGULARIZAÇÃO DE BASE LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017 M3 10,89 PASSARELA DE ACESSO AO LABORATÓRIO BIOTÉRIO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 2,34 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,17 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA) M3 3,89 ATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E NIVELAMENTO DA EDIFICAÇÃO. INCLUSO MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE DO SOLO E ESPALHAMENTO MANUAL DO MATERIAL. M3 50,20 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 M2 50,20 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017 M3 2,49 PISO EM GRANILITE NA COR CINZA CLARO, ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO M2 49,83 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M2 11,84 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 56,18 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 3,00 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 25,82 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR Ø 1/2" UN. 14,00 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, CONFORME PROJETO KG 773,33 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P M2 56,18 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P M2 168,54 CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO DUTOS CONVENCIONAIS - VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 – SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO DE EXECUÇÃO SINAPI 02.INES.ARCO.010/01 M2 9,50

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

491534/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 28 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 491534/2023

12/06/2023, 12:53

yZx29

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ac.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yZx29





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
 DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins de direito, que a empresa AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.078.762/0001-12, com sede em Rio Branco-AC, através do seu responsável técnico SÓSTENIS DA SILVA TAUMATURGO, CREA nº. 21.568/D-AC, tendo como fiscal técnica do contrato a Engenheira Civil Marilza Silva de Sena, CREA nº. 8570/D-AC, no período de 01/02/2022 a 12/04/2023, executou o objeto de acordo com as normas vigentes, dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com suas obrigações, segue abaixo a discriminação do objeto:

OBJETO: Reforma do Laboratório de Enfermagem, no Bloco Geraldo Gurgel de Mesquita e o Biotério, no Bloco Fernando Melo

CONTRATANTE: Universidade Federal do Acre, CNPJ 04.071.106/0001-37

CONTRATADO: AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA, CNPJ N.º 08.078762/0001-12.

CONTRATO Nº: 029/2021

ART DA OBRA: AC20220069022 complementada por AC20230082000.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Campus Universitário de Rio Branco, situado à Rodovia BR 364, n.º 6637, Distrito Industrial.

VALOR DA OBRA: R\$ 559.714,52 (incluso aditivo n.º 045/2022).

Especificação dos Serviços	Un	Quant.
APOIO A OBRA - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS GERAIS		
SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
EQUIPE TÉCNICA PARA SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS DURANTE O PERÍODO DE OBRA	%	1,00000
TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS		
TAXA CREA - EXECUÇÃO DE OBRA - EMPRESA CONTRATADA	UN	1,00
ELABORAÇÃO DO PCMAT (PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO).	UN	1,00
CANTEIRO DE OBRAS		
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	8,00
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	8,00

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, nº 6637 – D. Industrial
 Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 491534/2023
 12/06/2023, 12:54

Chave de Impressão: yZx29

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
 DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	12,00
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	12,00
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO. INCLUSO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 1000 LITROS. REF. COMPOSIÇÃO TCPO 02.001.000009.SER	UN	1,00
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	153,44
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 74209/001 - BASE JAN/2020	M2	29,04
LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM		
APOIO A OBRA - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS GERAIS		
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
AS BUILT (PROJETOS DE ARQUITETURA, ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIO E INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO)	M2	180,17
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RECOMPOSIÇÕES		
DEMOLIÇÃO E RETIRADA		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,56
REMOÇÃO DE PINTURA COM (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA. REF. COMPOSIÇÃO DE EXECUÇÃO 10246 IOPEs	M2	227,71
REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA INCLUINDO A ESTRUTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	167,75
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO COM CONTRAPISO DE ARGAMASSA E LASTRO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	5,03
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	71,34
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,30
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,08
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	36,00
RETIRADA DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO, INCLUI RETIRADA DA EVAPORADORA, CONDENSADORA E REDE FRIGORÍGENA	UN	4,00
DEMOLIÇÃO OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE FORMA MANUAL. EX. COIFA, VENTILADOR DE TETO E PAREDE ENTRE OUTROS	UN	1,00
CARGA E TRANSPORTE		

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, nº 6637 – D. Industrial
 Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 491534/2023
 12/06/2023, 12:54
 Chave de Impressão: yZx29

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU MATERIAL DIVERSO, DMT 30 METROS. INCLUSO CARGA MANUAL EM CAÇAMBA BOTA FORA	M3	22,12
CAÇAMBA PARA ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA DE 4,50 M3 E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA	M3	5,00
ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO - EDIFICAÇÃO		
PAREDES - ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	3,52
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	38,82
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	67,68
ESQUADRIAS/ FERRAGENS		
PORTAS		
P1 - PORTA EM AÇO GALVANIZADO, TIPO CHAPA LISA, DUPLA FACE, DIMENSÃO TOTAL 160X210 CM, BITOLA GSG Nº 18, DE ABRIR, 2 FOLHAS, INCLUSO GUARNIÇÕES E ACESSÓRIOS, FIXADA COM ARGAMASSA, COMPLETA CONFORME DETALHE (PORTA P01)	UN	2,00
P2 - PORTA DE MADEIRA, DE ABRIR, DIMENSÃO 80X210X3,5CM, 1 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇAS COM ANEL, FIXADA COM ESPUMA EXPANSIVA, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 90843	UN	4,00
REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	7,05
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	7,05
PISOS/ SOLEIRAS/ RODAPÉS/ DEGRAUS		
REGULARIZAÇÃO DE BASE		
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	171,05
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	5,03
ACABAMENTO E RODAPÉS		

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, nº 6637 – D. Industrial
 Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 491534/2023
 12/06/2023, 12:54
 Chave de Impressão: yZx29

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	169,16
RODAPÉ PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA, INCL. REJUNTE. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 88648	M	71,75
SOLEIRA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,50 CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 98689	M	4,41
SOLEIRA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, LARGURA 10CM, ESPESSURA 2,50 CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 98689	M	3,36
FORROS E DIVISÓRIAS		
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	169,16
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P	M	120,38
PINTURAS		
PINTURA EM PAREDE		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	12,63
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	400,21
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	451,72
PINTURA EM TETO		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	174,10
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	174,10
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	174,10
PINTURA EM ESQUADRIA		
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	20,16
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" , ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, nº 6637 – D. Industrial
 Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 491534/2023
 12/06/2023, 12:54
 Chave de Impressão: yZx29

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
 DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2" , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
CAP PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	17,45
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	13,87
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	13,87
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
ESGOTO		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,16
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,16
CAIXA DE NEUTRALIZAÇÃO (DESINFECÇÃO) EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, INCLUSO TAMPA DE FERRO FUNDIDO E SISTEMA DE CLORAÇÃO	UN	2,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 89708	UN	4,00
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, nº 6637 – D. Industrial
 Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 491534/2023
 12/06/2023, 12:54
 Chave de Impressão: yZx29

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
 DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	14,28
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	17,65
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	18,46
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	18,46
VENTILAÇÃO		
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	1,17
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
DRENO DO AR-CONDICIONADO		
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,60 M PARA REDE DE DRENO DE AR CONDICIONADO OU PLUVIAL, COM FUNDO DE PEDRA BRITADA Nº1	UN	2,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI COMPOSIÇÃO 89494	UN	8,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI COMPOSIÇÃO 89492	UN	30,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI COMPOSIÇÃO 89865	M	26,88
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI COMPOSIÇÃO 89620	UN	4,00
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	22,60

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, nº 6637 – D. Industrial
 Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 491534/2023
 12/06/2023, 12:54
 Chave de Impressão: yZx29

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	22,60
LOUÇAS E METAIS - LOUÇAS/ PIAS/ TANQUES/ METAIS/ ACESSÓRIOS		
LOUÇAS E METAIS		
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA BANCADA BICA ALTA, MÓVEL, E 1/4 DE VOLTA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 86909	UN	4,00
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
CUBA DE AÇO INOX AISI 304, DIMENSÕES 50X40X24 CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, INCLUSO VÁLVULA Ø 3 1/2" E SIFÃO METÁLICO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 86900	UN	3,00
BANCADAS		
BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA, DIMENSÕES (LARG. 0,60 M X COMP. 3,90 M), COM UM FURO PARA TORNEIRA E UM FURO PARA CUBA DE AÇO INOX MÉDIA, INCL. ESPELHO DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METÁLICO - B01 SALA DE CURATIVOS	UN	1,00
BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA, DIMENSÕES (LARG. 0,60 M X COMP. 3,88 M), COM UM FURO PARA TORNEIRA E UM FURO PARA CUBA DE AÇO INOX MÉDIA, INCL. ESPELHO DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METÁLICO - B02 POSTO DE ENFERMAGEM	UN	1,00
BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA, DIMENSÕES (LARG. 0,60 M X COMP. 2,85 M), COM UM FURO PARA TORNEIRA E UM FURO PARA CUBA DE AÇO INOX MÉDIA, INCL. ESPELHO DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METÁLICO - B03 HIGIENE	UN	1,00
BANCADA EM AÇO INOX COM EXPURGO, DIMENSÕES (LARG. 0,60 X COMP. 2,83 M), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UMA CUBA DE AÇO INOX (30X47X18CM) E UMA CUBA DE EXPURGO EM AÇO INOX, INCL. ESPELHO DE INOX COM 10 CM, SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL, VÁLVULA EM METAL CROMADO Ø 3 1/2", APOIADO EM SUPORTE METÁLICO - B04 EXPURGO	UN	1,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ACESSÓRIOS DE USO GERAL		
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	6,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	6,00
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, 4"X2", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 91940	UN	31,00
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 91937	UN	44,00
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	17,00

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, nº 6637 – D. Industrial
Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 491534/2023
12/06/2023, 12:54
Chave de Impressão: yZx29

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
 DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

ACESSÓRIOS DE USO GERAL		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.100,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	99,00
CABO PP 3X1,50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 91925	M	50,00
DISJUNTORES		
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - CAIXA MOLDADA 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 74130/005	UN	1,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, 175V - 8KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SIURB-SP 09-04-60 JAN/2017	UN	4,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
TOMADAS E INTERRUPTORES EMBUTIR		
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
CAIXA DE TOMADA PARA CROMADA, 4X4", COM 2 TOMADAS E TAMPA RETRÁTIL. MOD. REF. DUTOTEC OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
ELETRODUTOS		
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	21,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, nº 6637 – D. Industrial
 Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 491534/2023
 12/06/2023, 12:54
 Chave de Impressão: yZx29

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
 DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	34,30
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	34,30
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	8,00
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	8,00
LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS		
LUMINÁRIA LED EMBUTIR TD 51, 2X9W, MOD. LE800 INTRAL OU SIMILAR TÉCNICO. INCLUSO DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9W	UN	42,00
CONJUNTO DE PLUGS MACHO E FÊMEA, 2P+T 10A, 250V, NBR 14136 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	42,00
QUADROS DE COMANDO FABRICAÇÃO PERSONALIZADA		
QD1 - PAINEL TRIFÁSICO COM KIT DE BARRAMENTO PARA DISJUNTORES DIN E BOLT-ON COMPATÍVEIS PARA QUALQUER MARCA DE DISJUNTORES GRAU DE PROTEÇÃO, MÍNIMO, IP 40; CAPACIDADE PARA ATÉ 24 MÓDULOS DIN. BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 150A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015	UN	1,00
CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV		
RACK		
RACK PADRÃO 19" COM PORTA EM ACRILICO 8U X 470MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 02.INES.LOGI.043/01	UN	1,00
GAVETA DE VENTILAÇÃO PARA RACK 19" COM 2 VENTILADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SETOP-MG CAB-RACK-015 JAN/2018	UN	1,00
DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO 19", 6 F.O, SC. INCLUSO ACOPLADORES, PIGTAIL E BANDEJA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
EXTENSÃO ÓPTICA MM - 2 FIBRAS - CONETOR TC - 3 METROS	UN	1,00
RÉGUA DE TOMADAS - 10 TOMADAS 2P+T, 10A - 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SETOP-MG CAB-RACK-010 JAN/2018	UN	1,00
GUIA DE CABOS FECHADO 1U PARA RACK DE 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, nº 6637 – D. Industrial
 Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 491534/2023
 12/06/2023, 12:54
 Chave de Impressão: yZx29

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

TAMPA CEGA COM 1U DE ALTURA PARA RACK 19 POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SETOP-MG CAB-RACK-025 JAN/2018	UN	1,00
BANDEJA RACK FIXA PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
PATCH PANEL 12 POSIÇÕES, CAT 6. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO DE EXECUÇÃO SINAPI 98302	UN	1,00
SWITCH (10/100BASE TX - 10/100/1000BASE FX)MBPS - 8 PORTAS RJ45 + 2 PORTAS SC OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM PORCA GAIOLA E PARAFUSO PHILIPS M5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
CABEAMENTO		
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	60,00
CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	12,00
MÓDULO DE TOMADA RJ45 BRANCO, FÊMEA, CAT. 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
MÓDULO DE TOMADA RJ11 BRANCO, 2 FIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
PATCH CORD 1,50 METROS CAT.6E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SETOP-MG CAB-PATCH-010 JUN/2016	UN	4,00
CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - CATEGORIA 6E. REF. COMPOSIÇÃO SETOP-MG CAB-CER-010 JAN/2018	UN	4,00
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO EM PEAD DN 32 MM, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO. INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 74253/001	M	3,00
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	16,00
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	16,00
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	3,00
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	3,00
DISPOSITIVO DE CABEAMENTO - EMBUTIR		
CAIXA DE PVC 4"X2". INCLUSO TAMPA DE PVC COM 1 MÓDULO PARA CONECTOR RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÃO SINAPI 91940	UN	4,00

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, nº 6637 – D. Industrial
 Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 491534/2023
 12/06/2023, 12:54
 Chave de Impressão: yZx29

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
 DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

CAIXA DE PVC 4"X2". INCLUSO TAMPA DE PVC COM 1 MÓDULO PARA CONECTOR RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÃO SINAPI 91940	UN	1,00
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	3,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, TAMPÃO FOFO SIMPLES, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 97887	UN	1,00
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00
SINALIZAÇÃO DE PISO PARA INDICAR LOCALIZAÇÃO DO EXTINTOR E HIDRANTE, DIMENSÃO 1,00X1,00 M	UN	4,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" COM INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO, COR VERMELHA, DIMENSÃO 224 X 224 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S2, S3, S6, S8 OU S12" COM INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COR VERDE, DIMENSÃO 316 X 158 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
CLIMATIZAÇÃO		
MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO		
AR CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 18000 BTU/H - (FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO)	UN	2,00
FIXAÇÃO DE AR CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 18000 BTU/H - (SOMENTE FIXAÇÃO)	UN	2,00
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
TUBO EM COBRE RÍGIDO, 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
FILTRO SECADOR 1/4"	UN	2,00

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, nº 6637 – D. Industrial
 Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 491534/2023
 12/06/2023, 12:54
 Chave de Impressão: yZx29

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
 DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

FILTRO SECADOR 3/8"	UN	4,00
FITA ADESIVA ALUMINIZADA, 50MM X 30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	RL	5,00
FITA ADESIVA DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO SILVER TAPE OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	RL	2,00
GÁS REFRIGERANTE SUVA, R410-A, 11,34 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
FORNECIMENTO DE SUPORTES PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS (EVAPORADORAS) PISO TETO FIXADO NA PAREDE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
CABO DE COBRE, PP, 4X2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÃO SINAPI 91927	M	60,00
LIMPEZAS		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	180,17
REFORMA E ADEQUAÇÃO DO BIOTÉRIO - BLOCO FERNANDO MELO		
APOIO A OBRA - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS GERAIS		
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
AS BUILT (PROJETOS DE ARQUITETURA, ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIO E INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO)	M2	124,00
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RECOMPOSIÇÕES		
DEMOLIÇÃO E RETIRADA		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M3	14,25
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	9,45
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	17,37
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M	99,64
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO COM CONTRAPISO DE ARGAMASSA E LASTRO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	8,98
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	UN	4,00
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	UN	14,00
RETIRADA DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO, INCLUI RETIRADA DA EVAPORADORA, CONDENSADORA E REDE FRIGORÍGENA	UN	1,00
DEMOLIÇÃO OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE FORMA MANUAL. EX. COIFA, VENTILADOR DE TETO E PAREDE ENTRE OUTROS	UN	4,00
RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO	M2	3,86
RETIRADA DE PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO	M	11,30
CARGA E TRANSPORTE		

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, nº 6637 – D. Industrial
 Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 491534/2023
 12/06/2023, 12:54
 Chave de Impressão: yZx29

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
 DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. INCLUSO CARGA MANUAL EM CAÇAMBA BOTA FORA	M3	34,39
CAÇAMBA PARA ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA DE 4,50 M3 E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA	M3	34,39
ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO - EDIFICAÇÃO		
PAREDES - ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	179,05
VERGAS E CONTRAVERGAS		
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,78
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,78
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	36,23
ESQUADRIAS/ FERRAGENS		
PORTAS		
P02 - PORTA DE MADEIRA, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
P03 - PORTA DE MADEIRA ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, COM VISOR DE VIDRO RETANGULAR (65X90CM) E:4MM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, PUXADOR TUBULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
P04 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 1 FOLHA, 60X150 CM PARA SANITÁRIO, INCLUSO TRANQUETA SIMPLES TIPO LINGUETA, GUARNIÇÃO, MOLDURA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 91341	UN	2,00
JANELAS		
J03 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDROS, DIMENSÃO TOTAL 140X155CM, 4 FOLHAS, SENDO 2 FIXAS E 2 MÓVEIS, COM BANDEIRA FIXA, INCLUSO ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
J04 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDROS, DIMENSÃO TOTAL 100X155CM, 2 FOLHAS, COM BANDEIRA FIXA, INCLUSO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		
CHAPISCO		

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, nº 6637 – D. Industrial
 Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 491534/2023
 12/06/2023, 12:54
 Chave de Impressão: yZx29

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
 DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	353,61
EMBOÇO/MASSA ÚNICA		
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	353,61
ACABAMENTO		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	30,15
PISOS/ SOLEIRAS/ RODAPÉS/ DEGRAUS		
REGULARIZAÇÃO DE BASE		
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA.	M2	108,88
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM. REF SINAPI 85662	M2	256,74
ESPAÇADOR TRELIÇADO TR12646, ALTURA 12 CM, DIÂMETROS DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM E DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	144,00
ACABAMENTO E RODAPÉS		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, INCLUSO REJUNTE EPOXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 87258	M2	31,93
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M2, INCLUSO REJUNTE EPOXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 87259	M2	54,42
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, INCLUSO REJUNTE EPOXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 87260	M2	27,95
RODAPÉ DE PORCELANATO, 7 CM DE ALTURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCL. REJUNTE EPOXI. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 88649	M	159,78
ACABAMENTO E RODAPÉS		
PINGADEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,50 CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 84088	M	2,52
FORROS E DIVISÓRIAS		
FORROS E ACABAMENTOS		

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, nº 6637 – D. Industrial
 Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 491534/2023
 12/06/2023, 12:54
 Chave de Impressão: yZx29

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
 DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

FORRO EM DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, COR VERDE, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 96114	M2	110,94
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE (RU), COM LARGURA DE 15 CM). REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 96123	M	193,16
DIVISÓRIAS		
DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM REJUNTE EPOXI COR. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 79627	M2	6,99
VIDROS E ESPELHOS		
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,03
PINTURAS		
PINTURA EM PAREDE		
PINTURA EM PAREDE COM TINTA EPÓXI		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	401,41
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	401,41
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS. REF: COMPOSIÇÃO SINAPI 79460	M2	401,41
PINTURA EM PAREDE COM TINTA ACRÍLICA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	11,66
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,66
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	112,27
PINTURA EM TETO COM TINTA EPÓXI		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	110,94
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	110,94
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS. REF: COMPOSIÇÃO SINAPI 79460	M2	110,94
PINTURA EM ESQUADRIA		
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	70,00
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,44
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,25
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,25

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, nº 6637 – D. Industrial
 Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 491534/2023
 12/06/2023, 12:54
 Chave de Impressão: yZx29

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" , ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2" , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2" , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 89562	UN	3,00
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 89605	UN	2,00

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, nº 6637 – D. Industrial
Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 491534/2023
12/06/2023, 12:54
Chave de Impressão: yZx29

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,40
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,73
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	34,76
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO " D" 1 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	5,40
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	17,60
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	17,60
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
ESGOTO		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	7,24
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	7,24
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00
CAIXA DE NEUTRALIZAÇÃO (DESINFECÇÃO) EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, INCLUSO TAMPA DE FERRO FUNDIDO E SISTEMA DE CLORAÇÃO	UN	2,00

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, nº 6637 – D. Industrial
 Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 491534/2023
 12/06/2023, 12:54
 Chave de Impressão: yZx29

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
 DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 89708	UN	5,00
CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 89852	UN	1,00
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 89733	UN	1,00
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	10,00
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 89744	UN	1,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI COMPOSIÇÃO 89797	UN	3,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	34,97
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	14,39
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	0,88
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 89796	UN	2,00
VENTILAÇÃO		
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, nº 6637 – D. Industrial
 Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 491534/2023
 12/06/2023, 12:54
 Chave de Impressão: yZx29

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
 DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	17,72
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
DRENO DO AR-CONDICIONADO		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,52
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,52
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	68,04
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,60 M PARA REDE DE DRENO DE AR CONDICIONADO OU PLUVIAL, COM FUNDO DE PEDRA BRITADA Nº1	UN	1,00
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	15,00
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	15,00
LOUÇAS E METAIS - LOUÇAS/ PIAS/ TANQUES/ METAIS/ ACESSÓRIOS		
LOUÇAS E METAIS		
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ASSENTO SANITÁRIO E ENGATE FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 86932	UN	1,00
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMNA, 45X55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA E VÁLVULA EM METAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA BANCADA BICA ALTA, MÓVEL, E 1/4 DE VOLTA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 86909	UN	2,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA FLEXÍVEL BICA ALTA, MÓVEL, COM AREJADOR DUPLA FUNÇÃO E 1/4 DE VOLTA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 86909	UN	3,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, nº 6637 – D. Industrial
 Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 491534/2023
 12/06/2023, 12:54
 Chave de Impressão: yZx29

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
 DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO. REF. COMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÃO SINAPI 95544	UN	1,00
SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
LOUÇAS E METAIS		
BANCADA EM AÇO INOX 304, TIPO MESA, DIMENSÕES (LARG. 85 X COMP. 305 CM), COM TRÊS FUROS PARA TORNEIRA, TRÊS CUBAS DE AÇO INOX (70X50X28CM), INCL. ESPELHO DE INOX COM 10 CM, SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL 1" X 1.1/2 E VÁLVULA EM METAL CROMADO Ø 3 1/2", APOIADO EM SUPORTE METÁLICO - B01 LAVAGEM DE GAIOLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
BANCADA EM AÇO INOX 304, DIMENSÕES (LARG. 60 X COMP. 174 CM), COM UMA CUBA DE AÇO INOX (50X40X23CM), INCL. ESPELHO DE INOX COM 10 CM, SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL 1" X 1.1/2 E VÁLVULA EM METAL CROMADO Ø 3 1/2", APOIADO EM SUPORTE METÁLICO - B02 SALA DE PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
BANCADA EM AÇO INOX 304 COM EXPURGO, DIMENSÕES (LARG. 60 X COMP. 182 CM), COM UMA CUBA DE AÇO INOX (47X30X17CM) E UMA CUBA DE EXPURGO EM AÇO INOX, INCL. ESPELHO DE INOX COM 10 CM, SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL 1" X 1.1/2 E VÁLVULA EM METAL CROMADO Ø 3 1/2", APOIADO EM SUPORTE METÁLICO - B03 SALA DE NECROPSIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, DIMENSÕES (LARG. 60 X COMP. 152 CM), APOIADO EM SUPORTE METÁLICO - B04 LAVAGEM DE GAIOLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CABOS ELÉTRICOS		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.260,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	510,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
CABO PP 3X1,50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 91925	M	50,00
DISJUNTORES		

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, nº 6637 – D. Industrial
 Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 491534/2023
 12/06/2023, 12:54
 Chave de Impressão: yZx29

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - CAIXA MOLDADA 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 74130/005	UN	1,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	22,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, 175V - 8KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SIURB-SP 09-04-60 JAN/2017	UN	4,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS		
LUMINÁRIA DE EMBUTIR RETANGULAR PARA LÂMPADAS LED, 2X20W, INCLUSO DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	46,00
LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED REDONDA 24W, 6500k BRANCO FRIO OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 97592	UN	9,00
CONJUNTO DE PLUGS MACHO E FÊMEA, 2P+T 10A, 250V, NBR 14136 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	55,00
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	9,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	9,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") FIXADO COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO DO SINAPI 91867	M	100,00
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO, INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 02.INEL.ELE3.004/01	M	10,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	123,00
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	32,00
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	32,00
ELETROCALHA E ACESSÓRIOS		
ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, nº 6637 – D. Industrial
Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 491534/2023
12/06/2023, 12:54
Chave de Impressão: yZx29

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

SAÍDA HORIZONTAL/LATERAL PARA ELETROCALHA PARA ELETRODUTO Ø3/4", INCLUSO ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	51,00
CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA EM AÇO GALVANIZADO COM TAMPA, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 02.INEL.ELCA.015/01	UN	4,00
CONJUNTO DE FIXAÇÃO VERTICAL DE ELETROCALHA PERFURADA 50X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	102,00
TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÃO SINAPI 02.INEL.ELCA.022/01	UN	7,00
TOMADAS E INTERRUPTORES EMBUTIR		
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	12,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	60,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	8,00
ACESSÓRIOS DE USO GERAL		
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, 4"X2", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 91940	UN	31,00
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 91937	UN	12,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, TAMPÃO FOFO SIMPLES, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 97887	UN	2,00
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 05/2015	UN	20,00
QUADROS DE COMANDO FABRICAÇÃO PERSONALIZADA		
QDB1 - PAINEL TRIFÁSICO COM KIT DE BARRAMENTO PARA DISJUNTORES DIN E BOLT-ON COMPATÍVEIS PARA QUALQUER MARCA DE DISJUNTORES GRAU DE PROTEÇÃO, MÍNIMO, IP 40; CAPACIDADE PARA ATÉ 36 MÓDULOS DIN. BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV		
RACK		

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, nº 6637 – D. Industrial
 Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 491534/2023
 12/06/2023, 12:54
 Chave de Impressão: yZx29

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

RACK PADRÃO 19" COM PORTA EM ACRILICO 8U X 470MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 02.INES.LOGI.043/01	UN	1,00
GAVETA DE VENTILAÇÃO PARA RACK 19" COM 2 VENTILADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SETOP-MG CAB-RACK-015 JAN/2018	UN	1,00
DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO 19", 6 F.O, SC. INCLUSO ACOPLADORES, PIGTAIL E BANDEJA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
EXTENSÃO ÓPTICA MM - 2 FIBRAS - CONETOR TC - 3 METROS	UN	1,00
RÉGUA DE TOMADAS - 10 TOMADAS 2P+T, 10A - 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SETOP-MG CAB-RACK-010 JAN/2018	UN	1,00
GUIA DE CABOS FECHADO 1U PARA RACK DE 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
TAMPA CEGA COM 1U DE ALTURA PARA RACK 19 POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SETOP-MG CAB-RACK-025 JAN/2018	UN	1,00
BANDEJA RACK FIXA PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
PATCH PANEL 12 POSIÇÕES, CAT 6. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO DE EXECUÇÃO SINAPI 98302	UN	1,00
SWITCH (10/100BASE TX - 10/100/1000BASE FX)MBPS - 8 PORTAS RJ45 + 2 PORTAS SC OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM PORCA GAIOLA E PARAFUSO PHILIPS M5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
CABEAMENTO		
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	21,20
PATCH CORD 2,50 METROS CAT.6E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SETOP-MG CAB-PATCH-010 JUN/2016	UN	6,00
MÓDULO DE TOMADA RJ45 BRANCO, FÊMEA, CAT. 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - CATEGORIA 6E. REF. COMPOSIÇÃO SETOP-MG CAB-CER-010 JAN/2018	UN	3,00
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
CAIXA DE PVC 4"X2". INCLUSO TAMPA DE PVC COM 1 MÓDULO PARA CONECTOR RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÃO SINAPI 91940	UN	1,00
CAIXA DE PVC 4"X2", INCLUSO TAMPA DE PVC COM 2 MÓDULOS PARA CONECTOR RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÃO SINAPI 91940	UN	1,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,90

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, nº 6637 – D. Industrial
Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 491534/2023
12/06/2023, 12:54
Chave de Impressão: yZx29

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
 DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO EM PEAD DN 32 MM, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO. INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 74253/001	M	6,50
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") FIXADO COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO DO SINAPI 91867	M	2,80
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, TAMPÃO FOFO SIMPLES, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 97887	UN	2,00
PERFILADOS E ACESSÓRIOS		
PERFILADO PERFURADO DE 38X38 MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,90
GANCHO CURTO PARA SUPORTE DE PERFILADO 38X38 MM, INCLUSO ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
CURVA 90° VERTICAL PARA PERFILADO PERFURADO EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 38MM E ALTURA DE 38MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
TERMINAL PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
SAÍDA LATERAL PERFILADO PARA ELETRODUTO 3/4", INCLUSO BUCHA METÁLICA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE Ø3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	11,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00
SINALIZAÇÃO DE PISO PARA INDICAR LOCALIZAÇÃO DO EXTINTOR E HIDRANTE, DIMENSÃO 1,00X1,00 M	UN	3,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" COM INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO, COR VERMELHA, DIMENSÃO 224 X 224 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S2" COM INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COR VERDE, DIMENSÃO 316 X 158 MM, A SER FIXADA ACIMA DA PORTA OU NO CORREDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO		
EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO		
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE DE 9000 BTU/H - (FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO)	UN	8,00
AR CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE DE 12000 BTU/H - (FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO)	UN	1,00

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, nº 6637 – D. Industrial
 Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 491534/2023
 12/06/2023, 12:54
 Chave de Impressão: yZx29

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

FORNECIMENTO DE EXAUSTOR MODELO MAXX 200 - VAZÃO MIN. 830 E MÁX. 1040 M3/H - PRESSÃO ESTÁTICA MÁX. 35MMCA, MARCA SICFLUX OU SIMILAR TÉCNICO	UN	7,00
FORNECIMENTO DE EXAUSTOR MODELO SONORA 11 - VAZÃO 130 M3/H - PRESSÃO ESTÁTICA 14,5MMCA, MARCA SICFLUX OU SIMILAR TÉCNICO	UN	8,00
EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO		
FIXAÇÃO DE AR CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE DE 9000 BTU/H - (SOMENTE FIXAÇÃO)	UN	8,00
FIXAÇÃO DE AR CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE DE 12000 BTU/H - (SOMENTE FIXAÇÃO)	UN	1,00
INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR MODELO MAXX 200 - VAZÃO MIN. 830 E MÁX. 1040 M3/H - PRESSÃO ESTÁTICA MÁX. 35MMCA, MARCA SICFLUX OU SIMILAR TÉCNICO	UN	7,00
INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR MODELO SONORA 11 - VAZÃO 130 M3/H - PRESSÃO ESTÁTICA 14,5MMCA, MARCA SICFLUX OU SIMILAR TÉCNICO	UN	8,00
MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO		
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4" , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
FILTRO SECADOR 1/4"	UN	9,00
FITA ADESIVA ALUMINIZADA, 50MM X 30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	RL	9,00
FITA ADESIVA DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO SILVER TAPE OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	RL	4,00
GÁS REFRIGERANTE SUVA, R410-A, 11,34 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
SUPORTE CONDENSADORA, ABAS IGUAIS 60 CM, PARA ATÉ 105KG/PAR, INCLUSO CALÇO NEOPREME PARA ANTI-VIBRAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 95573	UN	9,00
CABO DE COBRE, PP, 4X2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÃO SINAPI 91927	M	27,00
DUTOS CONVENCIONAIS - VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO		
INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 – SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO DE EXECUÇÃO SINAPI 02.INES.ARCO.010/01	M2	50,00
DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO SEM ISOLAMENTO DN 161 MM (6") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, nº 6637 – D. Industrial
Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 491534/2023
12/06/2023, 12:54
Chave de Impressão: yZx29

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
 DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

JUNTA FLEXÍVEL PARA SISTEMA DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO (LONA FLEXÍVEL), DIM. 70X100MM, ROLO 5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	RL	2,00
DIFUSÃO AR CONDICIONADO		
GRELHA INSUFLAMENTO TIPO DUPLA DEFLEXÃO COM REGISTRO E CAIXA PLENUM MOD. DV-RG 350X200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
GRELHA VENEZIANA COM TELA DE PROTEÇÃO 250X200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
GRELHA INSUFLAMENTO TIPO DUPLA DEFLEXÃO COM REGISTRO E CAIXA PLENUM MOD. DV-RG 300X150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
GRELHA INSUFLAMENTO TIPO DUPLA DEFLEXÃO COM REGISTRO E CAIXA PLENUM MOD. DV-RG 700X200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
GRELHA VENEZIANA COM TELA DE PROTEÇÃO 150X150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES		
FORNECIMENTO DE CAIXA DE PASAGEM - PASS THROUGH EM AÇO PINTADO DIMENSÕES 60X60X60 CM, COM VISOR DUPLO E SEM INTERTRAVAMENTO	UN	1,00
INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASAGEM - PASS THROUGH EM AÇO PINTADO DIMENSÕES 60X60X60 CM, COM VISOR DUPLO E SEM INTERTRAVAMENTO	UN	1,00
LIMPEZAS		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	124,00
TERMO ADITIVO N.º 045/2022		
APOIO A OBRA - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS GERAIS		
CANTEIRO DE OBRAS		
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	8,00
LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM		
ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO - EDIFICAÇÃO		
PAREDES - ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO		
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	29,03
ESQUADRIAS/ FERRAGENS		
PORTAS		
P2 - PORTA DE MADEIRA, DE ABRIR, DIMENSÃO 80X210X3,5CM, 1 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇAS COM ANEL, FIXADA COM ESPUMA EXPANSIVA, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 90843	UN	6,00
PISOS/ SOLEIRAS/ RODAPÉS/ DEGRAUS		
ACABAMENTO E RODAPÉS		

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, nº 6637 – D. Industrial
 Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 491534/2023
 12/06/2023, 12:54
 Chave de Impressão: yZx29

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
 DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

RODAPÉ EM MADEIRA ALTURA 7CM DE ALTURA, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	114,60
FORROS E DIVISÓRIAS		
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	169,16
COBERTURA		
FECHAMENTO DA COBERTURA COM TELA PLÁSTICA	M2	71,74
REFORÇO EM TESOURA COM PEÇA DE MADEIRA E PARAFUSOS	M	8,00
PINTURAS		
PINTURA EM PAREDE		
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	58,06
PINTURA EM ESQUADRIA		
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	8,02
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
REFORMA E ADEQUAÇÃO DO BIOTÉRIO - BLOCO FERNANDO MELO		
APOIO A OBRA - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS GERAIS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RECOMPOSIÇÕES		
DEMOLIÇÃO E RETIRADA		
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,23
ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO - EDIFICAÇÃO		
PISOS/ SOLEIRAS/ RODAPÉS/ DEGRAUS		
REGULARIZAÇÃO DE BASE		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	10,89
PASSARELA DE ACESSO AO LABORATÓRIO BIOTÉRIO		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,34
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,17
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA)	M3	3,89
ATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E NIVELAMENTO DA EDIFICAÇÃO. INCLUSO MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE DO SOLO E ESPALHAMENTO MANUAL DO MATERIAL.	M3	50,20
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	50,20
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	2,49

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, nº 6637 – D. Industrial
 Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 491534/2023
 12/06/2023, 12:54
 Chave de Impressão: yZx29

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

PISO EM GRANILITE NA COR CINZA CLARO, ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	49,83
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M2	11,84
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	56,18
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3,00
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,82
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR Ø 1/2"	UN.	14,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, CONFORME PROJETO	KG	773,33
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	56,18
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).AF_01/2020_P	M2	168,54
CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO		
DUTOS CONVENCIONAIS - VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO		
INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 – SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO DE EXECUÇÃO SINAPI 02.INES.ARCO.010/01	M2	9,50

Rio Branco, 15 de maio de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br ALLAN JONES DE SOUZA GOMES
 Data: 17/05/2023 18:08:17-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eng.º Civil ALLAN JONES DE SOUZA GOMES
 Diretor de Obras e Projetos
 CREA n.º 9181 – D/AC

Documento assinado digitalmente
gov.br MARILZA SILVA DE SENA
 Data: 15/05/2023 18:57:29-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eng.ª Civil MARILZA SILVA DE SENA
 Fiscal Técnica Titular do Contrato n.º 029/2021
 CREA n.º 8570 – D/AC

Universidade Federal do Acre – Campus Universitário de Rio Branco – Rod. BR 364, n.º 6637 – D. Industrial
 Rio Branco/AC – CEP: 69920-900 – PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 – e-mail: marilza.sena@ufac.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão n.º 491534/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão n.º 491534/2023
 12/06/2023, 12:54
 Chave de Impressão: yZx29
 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 28 folhas

