



CNPJ: 44.116.956/0001-29  
I.E: 00000006171354

**HOME COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**  
Bonitão Construção e Decoração

E-mail: [homepvh.ro@gmail.com](mailto:homepvh.ro@gmail.com)  
Contato: 69.99207-2358

**PROPOSTA COMERCIAL**  
**ANEXO II DO EDITAL**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024.**  
**Processo nº23107.009661/2023-11**

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (154044 )**

**Comissão Permanente de Licitação EDITAL Nº 2/2024**

**Processo nº 23107.009661/2023-11**

**Campus Universitário – Rodovia BR 364 – Km 04, Distrito Industrial – Rio Branco Acre - CEP 69.920-900 E-mail: [cpl@ufac.br](mailto:cpl@ufac.br) site: [www2.ufac.br/cpl](http://www2.ufac.br/cpl)**

**Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. Modo: Aberto, Lance 0,05%.**

**Data da Abertura: 09/02/2024 às 10h (horário de Brasília).**

**OBJETO:** Contratação de serviços de aquisição e instalação de painéis, divisórias, portas e complementos, forros e serviços de remanejamento, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Nome Fantasia: BONITAO CONSTRUCAO E DECORACAO	
Razao Social: HOME COMERCIO E SERVICOS LTDA.	
CNPJ:44.116.956/0001-29.	
Bairro: Tres Marias	
Endereço: Rua Benedito Inocencio, 6044	
Município: Porto Velho	CEP:76812-590
Estado: Rondonia	
Representante:	CPF: 704545662-04
Telefone: 69.99207-2358	E-mail: <a href="mailto:homepvh.ro@gmail.com">homepvh.ro@gmail.com</a>
Banco: Brasil   Agencia 5083-0	Conta corrente:1049-9
Optante pelo simples (X)SIM ( )NAO	



**HOME COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**  
Bonitão Construção e Decoração

CNPJ: 44.116.956/0001-29  
I.E: 00000006171354

E-mail: [homepyh.ro@gmail.com](mailto:homepyh.ro@gmail.com)  
Contato: 69.99207-2358

Item	Especificação	Unid.	Quant	Marca	Valor Unit.	Sub Total
1	Painel/Painel - painel cego até 2,10 m de altura e bandeira cega até altura do teto. Fornecimento e instalação.	M <sup>2</sup>	150	EUCATEX	195,00	8.748,30
2	Painel/Painel - painel cego até 2,10 m de altura e bandeira cega até altura do teto, com enchimento em lâ de vidro. Fornecimento e instalação.	M <sup>2</sup>	20	EUCATEX	259,87	4.297,80
3	Painel/Vidro/Painel - Placas de painel cego até altura aproximada de 1,10m, vidro incolor espessura mínima 5 mm até altura de 2,10 m e bandeira cega até altura do teto ou conforme solicitado (cores a definir). Fornecimento e instalação	M <sup>2</sup>	70	EUCATEX	257,87	5.797,00
4	Painel/Vidro/Painel - Placas de painel cego até altura aproximada de 1,10m, com enchimento em lâ de vidro, vidro incolor espessura mínima 5 mm até altura de 2,10m e bandeira cega até altura do teto ou conforme solicitado (cores a definir). Fornecimento e instalação.	M <sup>2</sup>	50	EUCATEX	356,82	14.692,50
5	Porta Naval completa - Portas de 35 mm de espessura, com estrutura interna em poliestireno expandido, requadrada em todo de madeira prensadas, acabamento UV (cores a definir). Reforço em madeira na posição das dobradiças e fechadura. Conjunto de ferragens próprio para divisórias, composto de três dobradiças de 3' /2, com respectivos parafusos de fixação, e fechadura tubular 030/90 mm, marca Lockwell ou similar. Fornecimento e instalação.	M <sup>2</sup>	30	EUCATEX	388,99	13.120,20
6	Remanejamento de divisórias naval - Retirada de todo o material envolvendo as divisórias, bem como destinação adequada do que foi retirado, conforme orientação da Administração.	M <sup>2</sup>	100	SERVIÇO	57,00	369,80
7	Montagem de divisórias naval - Reinstalação de divisória retirada	M <sup>2</sup>	50	SERVIÇO	44,50	364,90
8	Confecção de mobiliário em painel de sistema de divisória naval. Composto de painel cego de 35 mm de espessura, perfis e peças para modulação. Incluso todos os componentes, ferragens, perfis e batentes da mesma cor do painel. Profundidade Máxima 55cm. Modelo conforme necessidade. Fornecimento e instalação.	M <sup>2</sup>	400	EUCATEX	205,00	4.397,80
9	Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé- direito máximo 3,15 m, com pintura acrílica com tinta de primeira qualidade (cor a definir) - (Fornecimento e Instalação)	M <sup>2</sup>	100	GYP SUM	234,88	2.358,80
10	Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,15 m, com pintura acrílica com tinta de primeira qualidade (cor a definir) com revestimento de lâ de rocha espessura de 50,0mm com densidade d=32 kg/m <sup>3</sup> . Fornecimento e Instalação.	M <sup>2</sup>	30	GYP SUM	291,61	2.550,00
11	Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 125 mm, pé-direito máximo 3,75 m, com pintura acrílica com tinta de primeira qualidade (cor a definir). Fornecimento e Instalação.	M <sup>2</sup>	20	GYP SUM	214,89	1.580,00
12	Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 125 mm, pé-direito máximo 3,75 m, com pintura acrílica com tinta de primeira qualidade (cor a definir), com revestimento de lâ de rocha espessura de 50,0mm com densidade d=32 kg/m <sup>3</sup> . Fornecimento e Instalação.	M <sup>2</sup>	20	GYP SUM	289,85	495,00
13	PAREDE DE GESSO acartonado para parede interna em local úmido, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,15 m, com pintura epóxi com tinta	M <sup>2</sup>	50	GYP SUM	293,85	6.986,40



	de primeira qualidade (cor a definir) - (Fornecimento e Instalação)					
14	PAREDE DE GESSO acartonado para parede interna em local úmido, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,15 m, com pintura epóxi com tinta de primeira qualidade (cor a definir), com revestimento de lâ de rocha espessura de 50,0mm com densidade d=32 kg/m3. Fornecimento e Instalação.	M <sup>2</sup>	30	GYPSUM	437,34	11.144,00
15	CAIXA DE EMBUTIR em PVC para paredes de gesso acartonado, 482 1613*373 CAIXA OE DERIVAÇÃO "L" em chapa de aço para perfilado - un 486 4 x 2" - (Fornecimento e Instalação)	M <sup>2</sup>	10	TIGRE	36,98	7.421,50
16	CAIXA DE EMBUTIR em PVC para paredes de gesso acartonado, 482 1613*375 CAIXA DE DERIVAÇÃO " X " em chaoa de aço para perfilado - un 486 4 x 4 " - (Fornecimento e Instalação)	M <sup>2</sup>	10	TIGRE	36,49	4.242,60
17	PORTA EUCATEX EUCADUR PINTADA com tinta de primeira qualidade (cor a definir) 80 X 210 X 3,5CM, ou similar, ou superior ou de melhor qualidade. - (Fornecimento e Instalação)	M <sup>2</sup>	10	CP	439,78	912,60
18	MARCO/ARO/BATENTE SIMPLES/GRADE CANTO/ALIZAR (VISTA) 7 X 3,5CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA REGIONAL 1A - (Fornecimento e Instalação)	M <sup>2</sup>	10	CP	235,88	1.999,00
19	FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - ACAB SUPERIOR (LINHA SUPERIOR) - (Fornecimento e Instalação)	M <sup>2</sup>	10	GOLD	255,00	9.495,00
20	DOBRADIÇA AÇO ZINCADO 3 X 3 1/2" COM ANÉIS, (JG com 3 Und) - (Fornecimento e Instalação)	M <sup>2</sup>	10	ROCHA	158,00	14.092,50
21	MOLA FECHA PORTA P/ PORTA C/ LARGURA A TE 90CM - (Fornecimento e Instalação)	UN	5	GOLD	99,00	1.180,00
22	Eletroduto em PVC Rígido de 25 mm e acessórios (metro linear) -Fornecimento e Instalação	M	30	AMANCO	232,88	11.494,00
23	Rodapé em madeira regional 1A, altura de 8 cm, pintado com verniz brilhante, 3 demãos (Metro Linear) - Fornecimento e Instalação.	M	50	CP	222,88	30.984,00
24	Remanejamento de divisórias em Drywall - Retirada de todo o material envolvendo as divisórias, bem como destinação adequada do que foi retirado, conforme orientação da Administração.	M <sup>2</sup>	50	SERVIÇO	148,43	36.000,00
25	Remanejamento de divisórias Drywall - Colocação	M <sup>2</sup>	30	SERVIÇO	141,42	8.500,00
26	Serviços de fornecimento e instalação de lâ de rocha espessura de 50,0 mm com densidade d=32 kg/m3, a ser instalada internamente às divisórias.	M <sup>2</sup>	20	SERVIÇO	45,63	9.500,00
27	Serviços de fornecimento e instalação de lâ de vidro espessura de 50,0 mm com densidade d=16 kg/m3, a ser instalada internamente às divisórias.	M <sup>2</sup>	50	SERVIÇO	39,98	7.996,00
28	Fornecimento e instalação de forro de gesso, em placas de gesso acartonado, fixadas na laje através de canaletas l guias, cantoneiras, reguladores e tirantes, com aparafusamento por meio de buchas e parafusos. O forro deverá ser acabado com a utilização de fitas auto-adesivas para juntas em poliéster ou fita tela com aproximadamente 5 cm de largura e Cobertura de massa pronta para tratamento de gesso. Os forros de gesso receberão, então, pintura com 2 (duas) demãos de tinta PVA, cor a definir pela Fiscalização, de tinta de primeira qualidade. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas e estas deverão ter as devidas correções com massa à	M <sup>2</sup>	50	GYPSUM	189,90	9.450,00



	base de PVA.					
29	Forro de gesso acartonado estruturado, 15mm tipo FGE com arame galvanizado, pintado com PVA látex na cor branca neve.	M <sup>2</sup>	50	GYPSUM	281,85	2.200,00
30	Serviços de fornecimento e instalação de alçapão de 0,60 x 0,60 m com tampa em madeira revestida por fórmica, texturizada branca, com guarnições (moldura) em alumínio branco.	UN	10	SERVIÇO	118,00	1.300,00
31	Serviços de fornecimento e instalação de forro de gesso em placas de 0,60 x 0,60 m, espessura de 1,2 cm, inclusive fixação com arame e acabamentos. Os forros de gesso receberão, então, pintura com 2 (duas) demãos de tinta PVA, cor a definir pela Fiscalização, de tinta de primeira qualidade. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas e estas deverão ter as devidas correções com massa à base de PVA.	M <sup>2</sup>	50	SERVICO	229,88	5.788,00
32	Fornecimento e instalação de forro PVC branco, espessura de 10 mm, incluindo perfis de acabamento tipo roda forro, estrutura de metalon galvanizado 20x20 mm e acabamentos	M <sup>2</sup>	200	DEPLAS	154,92	434,70
33	Fornecimento e instalação de forro PVC branco, espessura de 10mm, incluso acabamentos	M <sup>2</sup>	200	DEPLAST	180,00	1.399,00
34	Fornecimento e Instalação de Forro Modular de <b>Isopor</b> , medindo 62x 124cm, com perfis em Tleve.	M <sup>2</sup>	50	KNAUF	170,00	8.748,30
35	Fornecimento e Instalação de Forro Modular Mineral, medindo 62 x124cm, com perfis em Tleve.	M <sup>2</sup>	50	KNAUF	190,00	4.297,80
36	Fornecimento e Instalação de Forro Mineral — Modulação 625 x 625mm.	M <sup>2</sup>	50	KNAUF	159,92	5.797,00
37	Serviços de fornecimento e instalação de forro com placas de lâ de vidro com revestimentos em PVC microperfurado na cor branca, espessura de 15,0mm, densidade 60 kg/m3, placas de 1.250mm x 625mm.	M <sup>2</sup>	50	SERVIÇO	189,00	14.692,50
38	Remoção de forro de gesso. Incluso retirada do forro e demais acessórios, limpeza e destinação final para local indicado pela fiscalização	M <sup>2</sup>	100	SERVIÇO	22,00	13.120,20
39	Remoção de forro de PVC. Incluso retirada do forro e demais acessórios, limpeza e destinação final para local indicado pela fiscalização.	M <sup>2</sup>	50	SERVIÇO	26,00	369,80
40	Remoção de forro de Madeira. Incluso retirada do forro e demais acessórios (peças, pregos, etc.), limpeza e destinação final para local indicado pela fiscalização.	M <sup>2</sup>	200	SERVIÇO	28,94	364,90
41	Remoção de forro Mineral. Incluso retirada do forro e demais acessórios, limpeza e destinação final para local indicado pela fiscalização.	M <sup>2</sup>	15	SERVIÇO	28,98	4.397,80
42	Remoção de forro Modular. Incluso retirada do forro e demais acessórios, limpeza e destinação final para local indicado pela fiscalização.	M <sup>2</sup>	50	SERVIÇO	27,98	2.358,80

**Valor Total: R\$ 436.713,40 - Valor por extenso: quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e treze reais e quarenta centavos.**

DECLARAMOS que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

Declaramos ainda que de nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos ainda que optamos pela não realização da vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo



CNPJ: 44.116.956/0001-29  
I.E: 00000006171354

**HOME COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**  
Bonitão Construção e Decoração

E-mail: [homepyh.ro@gmail.com](mailto:homepyh.ro@gmail.com)  
Contato: 69.99207-2358

licitatório, em nome da empresa que represento. Também declaramos que atendemos aos criterios de sustentabilidade para fins do disposto no art. 2º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 01, de 19 de janeiro de 2010, que possui e/ou desenvolve programa de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.

Declaramos que que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Prazo de entrega (execução): *A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:*

*Início da execução do objeto: 10 (dez) dias da emissão da ordem de serviço;*

*A empresa deverá executar os serviços em, no máximo, 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de Serviço.*

Local da prestação dos serviços: Os serviços serão prestados nos seguintes endereços: Campus Rio Branco, BR 364, Km 04 - Distrito Industrial - CEP: 69.920-900.

Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Dados bancário: Banco do Brasil, Agência 5083-0 Conta corrente 1049-9

Porto Velho, 15 de fevereiro de 2024.

.....  
Home Comercio e Serviços Ltda.  
Waleska Souza de Carvalho - Titular  
RG 16307941 SSP/AM | CPF 704.545.662-04

Endereço: Rua Benedito Inocencio, 6044-Bairro Tres Marias -Cep. 76812-590