

## PLANILHA ORÇAMENTARIA DE PREÇOS

### COMPOSIÇÃO SERVIÇOS ELETRICOS UFAC PREGÃO 02/2018

#### ORÇAMENTO SERVIÇOS ELETRICOS UFAC

EMPRESA <b>RAFAEL WICIUK EIRELI ME CNPJ: 18.747.445.0001/03</b>					
DATA TABELA SINAP 12/2017					
objeto: Manutenção Conforme EDITAL 02/2018					
• SERVIÇOS ELETRICOS •					
91930	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			3,254
		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
	982	1,030M		1,410	1,45
	21127	0,009UN		2,450	0,02
	88247	0,049H		16,150	0,79
	88264	0,049H		20,170	0,99
91926	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			1,492
		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
	1022	1,030M		0,510	0,53
	21127	0,009UN		2,450	0,02
	88247	0,026H		16,150	0,42
	88264	0,026H		20,170	0,52
74130/3	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO			31,526
		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO			
	2388	1,000UN		28,500	28,50
	88264	0,150H		20,170	3,03
83391	UN	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO			19,168
		REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO			
	1079	1,000UN		11,100	11,10
	88264	0,400H		20,170	8,07