

Consulta Ata de Licitação



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Acre

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 46/2022 (SRP)

Às 11:00 horas do dia 20 de dezembro de 2022, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Nº 2959/2022 de 06/10/2022 para, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 23107.022188/2022, realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 46/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção e instalação de peças metálicas nos Núcleos e Campi da Universidade Federal do Acre. Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por caracterizar-se "licitação deserta".

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas

Descrição Complementar: Confecção e instalação de portões/grade para porta, tipo de abrir, com barras cilíndricas na vertical (vergalhão de aço) de 3/8" e espaçamento entre elas de 10 centímetros, além de possuir barra chata na horizontal de 3/4"X1/8" com espaçamento de 50 centímetros entre elas, cantoneira 3/4"X 1/8 " e dois fechos com porta cadeado, um na parte superior e outro na parte inferior do portão, com guarnições, chumbadores (mínimo de 06 (seis) ou 02 (dois) a cada metro linear), com dobradiças, devidamente aparelhada com duas demãos de zarcão e recomposição das paredes no mesmo padrão existente. Pintado com duas demãos tinta esmalte sintético e fornecimento do cadeado, compatível com o portão (cor a definir pela fiscalização). (VALOR POR METRO QUADRADO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 386,9200

Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,05 %

Situação: Cancelado

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas

Descrição Complementar: Confecção e instalação de grade para janela com barras cilíndricas na vertical (vergalhão de aço) de 3/8" polegadas e espaçamento entre elas de 10 centímetros, além de possuir barra chata na horizontal de 3/4"X1/8" com espaçamento de 50 centímetros, entre elas, e cantoneiras 3/4"X 1/8" nas extremidades, chumbadores (mínimo de 06 (seis) ou 02 (dois) a cada metro linear), devidamente aparelhada com duas demãos de zarcão e recomposição das paredes no mesmo padrão existente. Pintado com duas demãos tinta esmalte sintético (cor a definir pela fiscalização). (VALOR POR METRO QUADRADO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 410,9100

Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,05 %

Situação: Cancelado

Item: 3 - Grupo 1

Descrição: Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas

Descrição Complementar: Confecção e Instalação de Bicletário de 6 lugares cada – 2,00 metros por 0,60 metros. Material: ferro zincado e cantoneiras zincadas. Base da cantoneira de 1 ¼" x 3/16" vagas com ferro redondo de ½" tudo zincado. Fixação: chumbado no chão com concreto 10MPa. Pintado com duas demãos de zarcão e com duas demãos tinta esmalte sintético (cor a definir pela fiscalização) (UNIDADE).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 345,3700

Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,05 %

Situação: Cancelado

Item: 4 - Grupo 2

Descrição: Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas

Descrição Complementar: Confecção e instalação de portões/grade para porta, tipo de abrir, com barras cilíndricas na vertical (vergalhão de aço) de 3/8" e espaçamento entre elas de 10 centímetros, além de possuir barra chata na horizontal de 3/4"X1/8" com espaçamento de 50 centímetros entre elas, cantoneira 3/4"X 1/8 " e dois fechos com porta cadeado, um na parte superior e outro na parte inferior do portão, com guarnições, chumbadores (mínimo de 06 (seis) ou 02 (dois) a cada metro linear), com dobradiças, devidamente aparelhada com duas demãos de zarcão e recomposição das paredes no mesmo padrão existente. Pintado com duas demãos tinta esmalte sintético e fornecimento do cadeado, compatível com o portão (cor a definir pela fiscalização). (VALOR POR METRO QUADRADO).

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 386,9200

Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,05 %

Situação: Cancelado

Item: 5 - Grupo 2

Descrição: Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas

Descrição Complementar: Confecção e instalação de portões/grade para porta, tipo de correr, com barras cilíndricas na vertical (vergalhão de aço) de 3/8" e espaçamento entre elas de 10 centímetros, além de possuir barra chata na horizontal de 3/4"x1/8" com espaçamento de 50 centímetros entre elas, cantoneira 3/4"x 1/8 " e porta cadeado, um na parte superior e outro na inferior do portão, com guarnições, inclusive guias, trilhos, roldanas, rolamentos e fecho, devidamente aparelhada com duas demãos de zarcão e recomposição das paredes no mesmo padrão existente. Pintado com duas demãos tinta esmalte sintético e fornecimento do cadeado compatível com o portão (cor a definir pela fiscalização). (VALOR POR METRO QUADRADO).

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30

Valor estimado: R\$ 405,9800

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,05 %

Item: 6 - Grupo 2

Descrição: Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas

Descrição Complementar: Confecção e instalação de portões/grade para porta, tipo de abrir, em metalon, com quadro em perfis retangulares de 30x30mm e interior em perfis retangulares de 30x20mm, espaçamento a cada 10 cm vertical e 50 cm na horizontal, com fechadura e ferrolhos, porta cadeado, dobradiças, chumbadores (mínimo de 06 (seis) ou 02 (dois) a cada metro linear) devidamente aparelhada com duas demãos de zarcão e recomposição das paredes no mesmo padrão existente. Pintado com duas demãos tinta esmalte sintético e fornecimento do cadeado compatível com o portão (cor a definir pela fiscalização). (VALOR POR METRO QUADRADO).

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor estimado: R\$ 363,7200

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,05 %

Item: 7 - Grupo 2

Descrição: Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas

Descrição Complementar: Confecção e instalação de portões/grade para porta, tipo de correr, em metalon,, com quadro em perfis retangulares de 30x30mm e interior em perfis retangulares de 30x20mm, espaçamento a cada 10 cm vertical e 50 cm na horizontal, com fechadura e ferrolhos, porta cadeado, um na parte superior e outro na inferior do portão, com guarnições, inclusive guias, trilhos, roldanas, rolamentos e fecho devidamente aparelhada com duas demãos de zarcão e recomposição das paredes no mesmo padrão existente. Pintado com duas demãos tinta esmalte sintético e fornecimento do cadeado compatível com o portão (cor a definir pela fiscalização). (VALOR POR METRO QUADRADO).

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor estimado: R\$ 450,7800

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,05 %

Item: 8 - Grupo 2

Descrição: Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas

Descrição Complementar: Confecção e instalação de grade com barras cilíndricas na vertical (vergalhão de aço) de 3/8" polegadas e espaçamento entre elas de 10 centímetros, além de possuir barra chata na horizontal de 3/4"x1/8" com espaçamento de 50 centímetros, entre elas, e cantoneiras 3/4"x 1/8" nas extremidades, chumbadores (mínimo de 06 (seis) ou 02 (dois) a cada metro linear), devidamente aparelhada com duas demãos de zarcão e recomposição das paredes no mesmo padrão existente. Pintado com duas demãos tinta esmalte sintético (cor a definir pela fiscalização). (VALOR POR METRO QUADRADO).

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 175

Valor estimado: R\$ 340,1100

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,05 %

Item: 9 - Grupo 2

Descrição: Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas

Descrição Complementar: Cesta composta de tela moeda inox na lateral e no fundo, com 60 centímetros de altura, 35 centímetros de diâmetro. Haste de sustentação da cesta de tubo galvanizado inox com 2" com 1,10 metros de altura considerado do solo, para sustentação da cesta. Fixação: Chumbado no chão com concreto 10MPa. (UNIDADE).

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor estimado: R\$ 433,3500

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,05 %

Item: 10 - Grupo 2

Descrição: Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas

Descrição Complementar: Protetor para árvore, confeccionado em tela soldada galvanizada 2" x 2" com altura de 110 centímetros e 60 centímetros de diâmetro, devidamente aparelhada com duas demãos de zarcão e pintado com duas demãos de tinta esmalte sintético. (cor a definir pela fiscalização). (UNIDADE).

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor estimado: R\$ 260,4000

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,05 %

Item: 11 - Grupo 2

Descrição: Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas

Descrição Complementar: Confecção e Instalação de Bicicletário de 6 lugares cada - 2,00 metros por 0,60 metros. Material: ferro zincado e cantoneiras zincadas. Base da cantoneira de 1 ¼" x 3/16" vagas com ferro redondo de ½" tudo zincado. Fixação: chumbado no chão com concreto 10MPa. Pintado com duas demãos de zarcão e com duas demãos tinta esmalte sintético (cor a definir pela fiscalização) (UNIDADE).

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30
Valor estimado: R\$ 345,3700
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,05 %

Item: 12 - Grupo 2

Descrição: Serralheria - Confeção / Instalação Peças Metálicas

Descrição Complementar: Confeção e Instalação de grade protetora para bebedouro, confeccionada em cantoneiras 3/4"X 1/8, altura: 95 cm x Largura: 38 cm x Comprimento: 38 cm, além de possuir 03 barras chatas em cada lado, na horizontal de 3/4"X1/8" com espaçamento de 40 cm e 06 cm, com dobradiças e porta cadeado e abertura na parte superior, com chapa galvanizada de 6cm de largura na parte superior e furo para garrafão, com 6 chumbadores e devidamente aparelhada com duas demãos de zarcão e recomposição das paredes no mesmo padrão existente. Pintado com duas demãos tinta esmalte sintético (cor a definir pela fiscalização). (UNIDADE).

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50
Valor estimado: R\$ 482,6000
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,05 %

Item: 13 - Grupo 2

Descrição: Serralheria - Confeção / Instalação Peças Metálicas

Descrição Complementar: Confeção e Instalação de Guarda corpo em tubo de aço inox para Escada e Rampa, conforme a Norma ABNT NBR 9050/2020 ou mais atual (VALOR POR METRO LINEAR).

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 170
Valor estimado: R\$ 620,2100
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,05 %

Item: 14 - Grupo 2

Descrição: Serralheria - Confeção / Instalação Peças Metálicas

Descrição Complementar: Confeção e Instalação de Corrimão em tubo de aço inox para Escada e Rampa, conforme a Norma ABNT NBR 9050/2020 ou mais atual e com a recomposição das paredes no mesmo padrão existente (VALOR POR METRO LINEAR)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 200
Valor estimado: R\$ 515,0800
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,05 %

Item: 15 - Grupo 2

Descrição: Serralheria - Confeção / Instalação Peças Metálicas

Descrição Complementar: Confeção e Instalação de Escada marinho em tubo de aço galvanizado de 1/1/2" de 6 degraus, pintado com duas demãos de tinta antiferrugem e duas demãos de esmalte sintético (VALOR POR METRO LINEAR).

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 40
Valor estimado: R\$ 501,3700
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,05 %

Item: 16 - Grupo 2

Descrição: Serralheria - Confeção / Instalação Peças Metálicas

Descrição Complementar: Confeção e instalação de grade protetora para refletor, formato gaiola antivandalismo, tela soldada galvanizada 2" x 2", cantoneiras 3/4" x 1/8, fixação com buchas e parafusos especiais ou chumbada, confeccionada em Aço Galvanizado, porta de acesso com dobradiça e porta cadeado, pintada com pintura eletrostática (Epoxi) (Cor a definir pela fiscalização). Dimensões. Largura 35cm, Altura 30 cm. Comprimento 40 cm. (UNIDADE).

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20
Valor estimado: R\$ 382,9900
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,05 %

Item: 17 - Grupo 2

Descrição: Serralheria - Confeção / Instalação Peças Metálicas

Descrição Complementar: Confeção e Instalação de Portão com duas folhas, contorno em perfis retangulares em metalon de 80x40mm (espessura 1,50mm ou superior), inclusive contraventamento na horizontal e vertical, interior em tela de arame galvanizado quadrangular/losangular, fio 2,77mm (12BWG), malha 10x10cm, fixada ao longo do tubo, com dobradiças, ferrolhos e porta cadeado, devidamente aparelhada com duas demãos de zarcão e recomposição das paredes no mesmo padrão existente. Pintado com duas demãos tinta esmalte sintético (cor a definir pela fiscalização). (VALOR POR METRO QUADRADO).

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50
Valor estimado: R\$ 432,2000
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,05 %

Item: 18 - Grupo 2

Descrição: Serralheria - Confeção / Instalação Peças Metálicas

Descrição Complementar: Confeção e Instalação de Grade de Proteção para Data Show, formato gaiola antivandalismo, confeccionada em chapa de metalon 2" x 1", medindo Altura 25 x Largura 40 x Profundidade 35cm, com porta de acesso com dobradiça e fixação com abraçadeira e parafusos ou solda e porta cadeado. devidamente aparelhada com duas demãos de zarcão e duas demãos de esmalte sintético (Cor a definir pela fiscalização)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50
Valor estimado: R\$ 274,4800
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,05 %

Item: 19 - Grupo 2**Descrição:** Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas**Descrição Complementar:** Confecção e Instalação de Grade de Proteção para bombas, formato de gaiola retangular, com perfis retangulares em metalon de 20x20mm, espaçamento a cada 10 cm na vertical e 25 cm na horizontal, com porta de acesso com dobradiça e porta cadeado, chumbada no piso, com cobertura em telha zincada, devidamente aparelhada com duas demãos de zarcão e recomposição das paredes/piso no mesmo padrão existente. Pintado com duas demãos tinta esmalte sintético e fornecimento do cadeado, compatível com o portão de acesso à bomba (cor a definir pela fiscalização). (VALOR POR METRO QUADRADO DE GRADE).**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Valor estimado:** R\$ 214,5900**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 0,05 %**Item: 20 - Grupo 2****Descrição:** Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas**Descrição Complementar:** Calha em chapa de aço galvanizado número 24 para edificações de 02 pavimentos, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical em tubos retangulares de 100x100mm em chapa de aço galvanizado número 24, a calha e o tubo de descida pintados com uma demão de tinta antiferrugem e duas demãos de esmalte sintético. (VALOR POR METRO LINEAR DE CALHA)**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 400**Valor estimado:** R\$ 123,2700**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 0,05 %**Item: 21 - Grupo 2****Descrição:** Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas**Descrição Complementar:** Calha em chapa de aço galvanizado número 24 para edificações de 01 pavimento, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical em tubos retangulares de 100x100mm em chapa de aço galvanizado número 24, a calha e o tubo de descida pintados com uma demão de tinta antiferrugem e duas demãos de esmalte sintético. (VALOR POR METRO LINEAR DE CALHA)**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 400**Valor estimado:** R\$ 98,6200**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 0,05 %**Item: 22 - Grupo 2****Descrição:** Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas**Descrição Complementar:** Confecção e instalação de cerca metálica, com contorno em metalon com perfis retangulares de 50x30mm (espessura 1,25mm ou superior), interior em tela de arame galvanizado fio 3,40mm (10BWG), malha 5x15cm fixada no interior de todo o contorno, chumbadores (mínimo de 06 (seis) no total ou 03 (três) por lateral), devidamente aparelhada com duas demãos de zarcão e recomposição das paredes no mesmo padrão existente. Pintado com duas demãos tinta esmalte sintético (cor a definir pela fiscalização). Dimensões da cerca padrão, Altura = 1,70m e Largura = 2,45m (VALOR POR METRO QUADRADO).**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 250**Valor estimado:** R\$ 203,1900**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 0,05 %**Item: 23 - Grupo 3****Descrição:** Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas**Descrição Complementar:** Confecção e instalação de portões/grade para porta, tipo de abrir, com barras cilíndricas na vertical (vergalhão de aço) de 3/8" e espaçamento entre elas de 10 centímetros, além de possuir barra chata na horizontal de 3/4"x1/8" com espaçamento de 50 centímetros entre elas, cantoneira 3/4"x 1/8" e dois fechos com porta cadeado, um na parte superior e outro na parte inferior do portão, com guarnições, chumbadores (mínimo de 06 (seis) ou 02 (dois) a cada metro linear), com dobradiças, devidamente aparelhada com duas demãos de zarcão e recomposição das paredes no mesmo padrão existente. Pintado com duas demãos tinta esmalte sintético e fornecimento do cadeado, compatível com o portão (cor a definir pela fiscalização). (VALOR POR METRO QUADRADO).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 50**Valor estimado:** R\$ 386,9200**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 0,05 %**Item: 24 - Grupo 3****Descrição:** Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas**Descrição Complementar:** Confecção e instalação de portões/grade para porta, tipo de abrir, em metalon, com quadro em perfis retangulares de 30x30mm e interior em perfis retangulares de 30x20mm, espaçamento a cada 10 cm vertical e 50 cm na horizontal, com fechadura e ferrolhos, porta cadeado, dobradiças, chumbadores (mínimo de 06 (seis) ou 02 (dois) a cada metro linear) devidamente aparelhada com duas demãos de zarcão e recomposição das paredes no mesmo padrão existente. Pintado com duas demãos tinta esmalte sintético e fornecimento do cadeado compatível com o portão (cor a definir pela fiscalização). (VALOR POR METRO QUADRADO).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 20**Valor estimado:** R\$ 363,7200**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 0,05 %**Item: 25 - Grupo 3****Descrição:** Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas**Descrição Complementar:** Confecção e Instalação de Bicicletário de 6 lugares cada - 2,00 metros por 0,60 metros. Material: ferro zincado e cantoneiras zincadas. Base da cantoneira de 1 ¼" x 3/16" vagas com ferro redondo de ½" tudo

zincado. Fixação: chumbado no chão com concreto 10MPa. Pintado com duas demãos de zarcão e com duas demãos tinta esmalte sintético (cor a definir pela fiscalização) (UNIDADE)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 345,3700

Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,05 %

Situação: Cancelado

Item: 26 - Grupo 3

Descrição: Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas

Descrição Complementar: Confecção e Instalação de grade fixa com barras cilíndricas na vertical (vergalhão de aço) de 3/8" e espaçamento entre elas de 10 centímetros, além de possuir barra chata na horizontal de 3/4" X 1/8" com espaçamento de 50 centímetros entre elas, cantoneira 3/4"X 1/8", chumbadores (mínimo de 06 (seis) ou 02 (dois) a cada metro linear), devidamente aparelhada com duas demãos de zarcão e recomposição das paredes no mesmo padrão existente. Pintado com duas demãos tinta esmalte sintético (cor a definir pela fiscalização). (VALOR POR METRO QUADRADO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 340,1100

Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,05 %

Situação: Cancelado

Item: 27 - Grupo 4

Descrição: Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas

Descrição Complementar: Confecção e Instalação de Bicletário de 6 lugares cada – 2,00 metros por 0,60 metros. Material: ferro zincado e cantoneiras zincadas. Base da cantoneira de 1 ¼" x 3/16" vagas com ferro redondo de ½" tudo zincado. Fixação: chumbado no chão com concreto 10MPa. Pintado com duas demãos de zarcão e com duas demãos tinta esmalte sintético (cor a definir pela fiscalização) (UNIDADE).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 345,3700

Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,05 %

Situação: Cancelado

Item: 28 - Grupo 4

Descrição: Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas

Descrição Complementar: Confecção e instalação de grade com barras cilíndricas na vertical (vergalhão de aço) de 3/8" polegadas e espaçamento entre elas de 10 centímetros, além de possuir barra chata na horizontal de 3/4"X1/8" com espaçamento de 50 centímetros, entre elas, e cantoneiras 3/4"X 1/8" nas extremidades, chumbadores (mínimo de 06 (seis) ou 02 (dois) a cada metro linear), devidamente aparelhada com duas demãos de zarcão e recomposição das paredes no mesmo padrão existente. Pintado com duas demãos tinta esmalte sintético (cor a definir pela fiscalização). (VALOR POR METRO QUADRADO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 340,1100

Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,05 %

Situação: Cancelado

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Situação: Cancelado

Itens do grupo:

- 1 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas
- 2 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas
- 3 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas

Grupo 2

Tratamento Diferenciado: -

Situação: Cancelado

Itens do grupo:

- 4 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas
- 5 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas
- 6 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas
- 7 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas
- 8 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas
- 9 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas
- 10 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas
- 11 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas
- 12 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas
- 13 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas
- 14 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas
- 15 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas
- 16 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas

- 17 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas
- 18 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas
- 19 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas
- 20 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas
- 21 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas
- 22 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas

Grupo 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Situação: Cancelado

Itens do grupo:

- 23 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas
- 24 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas
- 25 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas
- 26 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas

Grupo 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Situação: Cancelado

Itens do grupo:

- 27 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas
- 28 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GILVAN OLIVEIRA JERONIMO
Pregoeiro Oficial

FERNANDO DA SILVA SOUZA
Equipe de Apoio

JANIO DA CUNHA BASTOS
Equipe de Apoio



[Voltar](#)