



**CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO**  
**CAMPUS DA UFAC DE RIO BRANCO - AC**  
**SINAPI - ACRE - JULHO 2015**

**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE SOBREPOR, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO			UN
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 24 DISJUNTORES UNIPOLARES, EM CHAPA DE ACO GALV	UN	1,00	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
<b>TOTAL DO SERVICO</b>			<b>0,00</b>
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO			UN
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	
INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	1,00	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
<b>TOTAL DO SERVICO</b>			<b>0,00</b>
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, COM REFLETORES BRILHANTES, ALETAS, COM 2 LÂMPADAS DE 32 W, REATOR ELETRÔNICO AFP DE 220 V E SOQUETES BI-PINOS ANTIVIBRATÓRIOS, TIPO CALHA DE SOBREPOR			UN
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,10	
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,10	
LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa, com refletores brilhantes, aletas, com 2 lâmpadas de 32 W, reator eletrônico AFP de 220 V e soquetes bi-pinos antivibratórios, tipo calha de sobrepor	UN	1,00	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
<b>TOTAL DO SERVICO</b>			<b>0,00</b>
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 302 X 302 X 122 MM			UN.
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 302 X 302 X 122 MM	UN	1,00	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
<b>TOTAL DO SERVICO</b>			<b>0,00</b>
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 402 X 402 X 152 MM			UN.
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 402 X 402 X 152 MM	UN	1,00	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
<b>TOTAL DO SERVICO</b>			<b>0,00</b>

**Eng<sup>a</sup>. Civil Marilza Silva de Sena**  
*Fiscal de Obras*  
CREA 8570 - D/AC