



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

0

0 0,00%
CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO
CAMPUS DA UFAC DE RIO BRANCO - AC
SINAPI - ACRE - JULHO 2015

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - GERAIS

PORTÃO PROVISÓRIO DE MADEIRA EM CHAPA COMPENSADA 10MM, LARGURA 3M E ALTURA 2M			UN.
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	
CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO	M2	6,60	
PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27	KG	1,50	
PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA	M	4,00	
PEÇA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA	M	8,00	
FECHO DE AÇO PARA O PORTÃO - 6"	UN.	1,00	
DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPABOLA, COM PARAFUSOS	UN.	3,00	
CADEADO AÇO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM	UN.	1,00	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
TOTAL DO SERVIÇO			0,00

TAPUME DE FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA PINTADA NAS DUAS FACES - E			UN.
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	
TELHA METÁLICA PERFIL TRAPEZOIDAL - E= 0,43MM - PINTADA NAS DUAS FACES	M2	1,05	
PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27	KG	1,50	
PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA	M	4,00	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
TOTAL DO SERVIÇO			0,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			MÊS
MESTRE DE OBRAS - L.S (mês) - 48,20%	MÊS	1,00	
APONTADOR OU APROPRIADOR - L.S (mês) - 48,20%	MÊS	1,00	
ENGENHEIRO OU ARQUITETO JUNIOR - DE OBRA - L.S (mês) - 48,20%	MÊS	0,38	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
TOTAL DO SERVIÇO			0,00

VIGILÂNCIA, COM 2 (DOIS) VIGILANTES NOTURNOS PARA REVESAMENTO - 440H/MÊS			MÊS
VIGILÂNCIA, COM 2 (DOIS) VIGILANTES NOTURNOS PARA REVESAMENTO - L.S (mês) - 48,20%	MÊS	2,0000	0,00
TOTAL DO SERVIÇO			0,00

ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO - INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL			M3
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	1,100	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
TOTAL DO SERVIÇO			0,00

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 3 FUROS 6,7 X 11 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 11 CM, JUNTAS DE 12 MM COM ARGAMASSA DE CIMENTO, E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:5 - APARENTE			M3
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,10	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50	
TIJOLO CERÂMICO MACIÇO APARENTE 3 FUROS, *6,7 X 11 X 19* CM	UN.	63,0	
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	6,27	
AREIA GROSSA	M3	0,031	



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

0

0 0,00%
CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO
CAMPUS DA UFAC DE RIO BRANCO - AC
SINAPI - ACRE - JULHO 2015

TOTAIS PARCIAIS				0,00	0,00

TOTAL DO SERVICO					0,00

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. M2					
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,58			
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21			
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	0,0376			

TOTAIS PARCIAIS				0,00	0,00

TOTAL DO SERVICO					0,00

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. M2					
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32			
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,118			
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	0,0376			

TOTAIS PARCIAIS				0,00	0,00

TOTAL DO SERVICO					0,00

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM XECUÇÃO DE TALISCAS. M2					
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41			
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15			
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	0,0376			

TOTAIS PARCIAIS				0,00	0,00

TOTAL DO SERVICO					0,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

0

0 0,00%
CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO
CAMPUS DA UFAC DE RIO BRANCO - AC
SINAPI - ACRE - JULHO 2015

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 , NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO.			M2
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,125	
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,0398	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
TOTAL DO SERVIÇO			0,00
COBERTURA COM TELHA METÁLICA PINTADA NAS DUAS FACES NA COR BRANCA, PERFIL			M2
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	
MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	
TELHA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL - E= 0,43MM - PINTADA NAS DUAS FACES	M2	1,17	
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	UN	1,42	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
TOTAL DO SERVIÇO			0,00
CUMEEIRA PINTADA DE FÁBRICA, PARA TELHA PERFIL TRAPEZOIDAL, 0,43 MM DE ESPESSURA			M
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	
CUMEEIRA PINTADA DE FÁBRICA PARA TELHA METÁLICA PERFIL TRAPEZOIDAL E=0,43 MM	M	0,825	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
TOTAL DO SERVIÇO			0,00
BRISES EM CHAPA METALICA PINTADA NAS DUAS FACES, DUAS DEMAOS - INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO-ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER - INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			M2
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	
74145/001 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	2,440	
METALON 20X20	M	1,350	
CHAPA GALVANIZADA PLANA 22 GSG, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	M2	7,808	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
TOTAL DO SERVIÇO			0,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

0

0 0,00%
CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO
CAMPUS DA UFAAC DE RIO BRANCO - AC
SINAPI - ACRE - JULHO 2015

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO TIPO A, DE 1º QUALIDADE, PEI 5, ESMALTADO, 40x40cm, COR BRANCO			M2
AZULEJISTA OU LADRILISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,060	
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,860	
REJUNTE COLORIDO	KG	0,240	

TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00

TOTAL DO SERVICO			0,00
GRANITO FLAMEADO EM PLACA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO			M2
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,66	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,33	
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.	M3	0,025	
PLACA DE GRANITO FLAMEADO	M2	1,00	

TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00

TOTAL DO SERVICO			0,00
RODAPÉ CERÂMICO TIPO A, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PEI 5, ESMALTADO, COR BRANCA DE 8,5CM DE ALTURA			M
AZULEJISTA OU LADRILISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	0,123	
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,603	
REJUNTE COLORIDO	KG	0,085	

TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00

TOTAL DO SERVICO			0,00
SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4			M
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL	M3	0,003	
SOLEIRA GRANITO 15 X 3CM	M	1,00	

TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00

TOTAL DO SERVICO			0,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

0

0 0,00%
CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO
CAMPUS DA UFAC DE RIO BRANCO - AC
SINAPI - ACRE - JULHO 2015

PISO TÁTIL DIRECIONAL EMBORRACHADO			M2
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	
PISO TÁTIL DIRECIONAL EMBORRACHADO	M2	1,050	
COLA CONTATO P/ CHAPA VINÍLICA/BORRACHA	KG	0,10	

TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00

TOTAL DO SERVIÇO			0,00
PISO TÁTIL ALERTA EMBORRACHADO			M2
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	
PISO TÁTIL ALERTA EMBORRACHADO	M2	1,050	
COLA CONTATO P/ CHAPA VINÍLICA/BORRACHA	KG	0,10	

TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00

TOTAL DO SERVIÇO			0,00
JANELA DE VIDRO TEMPERADO, DE CORRER, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E = 6 MM			M2
MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	
JANELA DE VIDRO temperado, de correr, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e = 6 mm	M2	1,00	

TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00

TOTAL DO SERVIÇO			0,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, CORRER, 10 MM, COM BANDEIRA E FERRAGENS - 9,66 M2			UN
VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	9,66	
JOGO DE FERRAGEM P/ JANELA CORRER EM LATAO CROMADO- TRILHO, RODIZIO, TRINCOS	JG	1,00	
PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM	UN	1,00	

TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00

TOTAL DO SERVIÇO			0,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

0

0 0,00%
CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO
CAMPUS DA UFAC DE RIO BRANCO - AC
SINAPI - ACRE - JULHO 2015

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ABRIR, 10 MM, COM BANDEIRAS E FERRAGENS - 5,99 M2			UN
VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	5,99	
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA	CJ	2,00	
#N/D	CJ	2,00	
PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM	UN	1,00	

TOTAIS PARCIAIS		0,00	0,00

TOTAL DO SERVICIO			0,00
PORTA INT./EXT. DE MADEIRA REGIONAL ALMOFADA 0,80 X 2,10 m completo			UN
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,05	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,40	
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,45	
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL	M3	0,01	
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6,00	
PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0,60	
PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6,00	
PORTA DE MADEIRA REGIONAL ALMOFADA 0,80 X 2,10 m	UN	1,00	
ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR	JG	1,00	
ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA	M	10,00	
IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR			
DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPABOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,00	
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA - PADRÃO MÉDIO	UN	1,00	

TOTAIS PARCIAIS		0,00	0,00

LS.:			0,00
BDI.:			0,00

TOTAL DO SERVICIO			0,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

0

0 0,00%
CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO
CAMPUS DA UFAC DE RIO BRANCO - AC
SINAPI - ACRE - JULHO 2015

PORTA INT./EXT.DE MADEIRA REGIONAL ALMOFADA 0,90 X 2,10 m completo			UN
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,05	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,40	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,45	
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL	M3	0,01	
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6,00	
PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0,60	
PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6,00	
PORTA DE MADEIRA REGIONAL ALMOFADA 0,90 X 2,10 m	UN	1,00	
ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR	JG	1,00	
ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	M	10,20	
DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 Â½", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO,TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,00	
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA - PADRÃO MÉDIO	UN	1,00	

TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
LS.:			0,00
BDI.:			0,00

TOTAL DO SERVICO			0,00
PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 140X210X3CM, DUAS FOLHAS,			UN
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,26	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,57	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,83	
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL	M3	0,01	
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6,00	
PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0,67	
PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6,00	
PORTA DE MADEIRA REGIONAL ALMOFADA 0,70 X 2,10 m	UN	2,00	
ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR	JG	1,10	
ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	M	11,20	
DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 Â½", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO,TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	6,00	
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA - PADRÃO MÉDIO	UN	1,00	

TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
LS.:			0,00
BDI.:			0,00

TOTAL DO SERVICO			0,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

0

0 0,00%
CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO
CAMPUS DA UFAAC DE RIO BRANCO - AC
SINAPI - ACRE - JULHO 2015

PEITORIL DE GRANITO NATURAL 15 CM DE LARGURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE M		
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0,003
GRANITO CINZA POLIDO E=2,5 CM	M2	0,15

TOTAIS PARCIAIS		0,00 0,00

TOTAL DO SERVICIO		
		0,00
PINTURA VERNIZ POLIURETANO FOSCO EM ESQUADRIA MADEIRA, TRES DEMAOS M		
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UM.	1,000
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,050
VERNIZ POLIURETANO FOSCO	GL	0,075

TOTAIS PARCIAIS		0,00 0,00

TOTAL DO SERVICIO		
		0,00
CERÂMICA EXTRUDADA EM PLACA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM GARRAS DE FIXAÇÃO, M2		
AZULEJISTA OU LADRILISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,17
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,06
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,030
CERAMICA EXTRUDADA EM PLACA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	1,050
REJUNTE COLORIDO	KG	0,030

TOTAIS PARCIAIS		0,00 0,00

TOTAL DO SERVICIO		
		0,00
GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, E = 2,60 MM Ø = 3" NA PARTE SUPERIOR E M		
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,48
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,66
TUBO ACO GALV. C/COST. CLASSE MÉDIA D= 3"	M	1,02
TUBO ACO GALV. C/COSTURA CLASSE MÉDIA D=2"	M	2,04
PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO, DUAS DEMÃOS, A REVOLVER, INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO	M2	1,00

TOTAIS PARCIAIS		0,00 0,00

TOTAL DO SERVICIO		
		0,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

0

0 0,00%
CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO
CAMPUS DA UFAAC DE RIO BRANCO - AC
SINAPI - ACRE - JULHO 2015

GRADIL DE PROTEÇÃO DOS CONDENSADORES COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø = 2",			M2		
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO GALV. C/COSTURA DIN 2440, DIÂMETRO 2", E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2".	M2	1,00			
PINTURA COM TINTA ESMALTE em estrutura de aço, duas demãos, a revolver, inclusive pintura de fundo	M2	2,00			

				---	---
TOTAIS PARCIAIS				0,00	0,00

				---	---
TOTAL DO SERVICO				0,00	
VIGA COM PEÇA DE MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES 3 X 7"			M		
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30			
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30			
PEÇA DE MADEIRA 3" X 7"	M	1,10			
PREGO 12X12	KG	0,01			

				---	---
TOTAIS PARCIAIS				0,00	0,00

				---	---
TOTAL DO SERVICO				0,00	
TÁBUA DE MADEIRA de lei de 1ª qualidade 1,5 x 20,0 cm (1/2 x 8")			M		
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15			
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15			
TÁBUA DE MADEIRA de lei de 1ª qualidade 1,5 x 20,0 cm (1/2 x 8")	M	1,05			
PREGO 12X12	KG	0,01			

				---	---
TOTAIS PARCIAIS				0,00	0,00

				---	---
TOTAL DO SERVICO				0,00	
GRADE DE PROTEÇÃO DE FERRO COM VERGALHÃO DE AÇO 3/8", FERRO BARRA			M2		
ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; WI 613) D = 4MM (SOLDA ELETRICA)	KG	0,20			
ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	5,00			
BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4 X 1/8" (L X E), 0,47 KG/M	M	2,10			
CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 3/4 X 1/8" (L X E)	KG	1,50			
DISCO DE CORTE	UN.	0,12			
FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV	L	0,19			
TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO	L	0,35			
REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	L	0,19			
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,15			
LIXA P/ FERRO	UN.	0,40			
Somatório dos insumos					
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50			
AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50			
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80			
Somatório da mão-de-obra				Σ	0,00
TOTAL DO SERVICO				0,00	



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

0

0 0,00%
CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO
CAMPUS DA UFAAC DE RIO BRANCO - AC
SINAPI - ACRE - JULHO 2015

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 M3		
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,28
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1,60
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	368,45
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR	CHP	1,23
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR	CHI	4,050
TOTAIS PARCIAIS		0,00 0,00
TOTAL DO SERVIÇO 0,00		
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, M3		
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,28
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1,06
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	405,75
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR	CHP	1,00
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR	CHI	3,280
TOTAIS PARCIAIS		0,00 0,00
TOTAL DO SERVIÇO 0,00		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM M3		
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,69
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,00980
BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO COM FUROS NA HORIZONTAL 9X19X19CM	MIL	0,02793
TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0,79
PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA)	M3	0,009
TOTAIS PARCIAIS		0,00 0,00
TOTAL DO SERVIÇO 0,00		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM M3		
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,69
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,37
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,00980
BLOCO CERAMICO DE VEDAÇÃO COM FUROS NA HORIZONTAL 9X19X19CM	MIL	0,02793
TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0	M	0,42
PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA)	M3	0,005
TOTAIS PARCIAIS		0,00 0,00
TOTAL DO SERVIÇO 0,00		



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

0

0 0,00%
CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO
CAMPUS DA UFAÇ DE RIO BRANCO - AC
SINAPI - ACRE - JULHO 2015

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM			M3
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,99	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,98	
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,00980	
BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO COM FUROS NA HORIZONTAL 9X19X19CM	MIL	0,02831	
TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0,79	
PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA)	M3	0,009	

TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00

TOTAL DO SERVIÇO			0,00

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM			M3
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,78	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,55	
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,00980	
BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO COM FUROS NA HORIZONTAL 9X19X19CM	MIL	0,02831	
TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0,42	
PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA)	M3	0,005	

TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00

TOTAL DO SERVIÇO			0,00

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE			M3
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,007	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,00420	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00

TOTAL DO SERVIÇO			0,00

Eng^a. Civil Marilza Silva de Sena
Fiscal de Obras
CREA 8570 - D/AC