



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE  
PREFEITURA DO CAMPUS  
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

0

0 0,00%  
CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO  
CAMPUS DA UFAC DE RIO BRANCO - AC  
SINAPI - ACRE - JULHO 2015

**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO**

REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO. D=65MM (2.1/2") COM TAMPA DE FOFO UN

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,15		
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,15		
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00		
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,20		
AREIA LAVADA	M3	0,08		
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	27,34		
BRITA 1	M3	0,02		
TIJOLO COMUM	UN	90,00		
REGISTRO GLOBO ANGULAR 65MM (2 1/2")	UN	1,00		
TAMPA DE ACO 40X50CM INSC. "INCÊNDIO"	UN	1,00		
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,14		

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

TOTAL DO SERVICIO 0,00

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, 600 X 600 MM, TRAÇO 1:4 UN

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50		
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50		
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,0400		
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	14,00		
TAMPAO FOFO 40X50CM C/INSCRICAO "INCENDIO"	UN	1,00		

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

TOTAL DO SERVICIO 0,00

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA PARA EMERGÊNCIA DE 15 W UN

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,10		
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,10		
LUMINARIA DE EMERGENCIA 15W	UN	1,00		

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

TOTAL DO SERVICIO 0,00

ACIONADOR PARA ALARME DE INCENDIO UN

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29		
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29		
ACIONADOR PARA ALARME DE INCENDIO	UN	1,00		

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

TOTAL DO SERVICIO 0,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE  
PREFEITURA DO CAMPUS  
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

0

0 0,00%  
CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO  
CAMPUS DA UFAC DE RIO BRANCO - AC  
SINAPI - ACRE - JULHO 2015

SIRENE ELÉTRICA DO TIPO BITONAL			UN
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29	
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29	
SIRENE ELÉTRICA DO TIPO BITONAL	UN	1,00	
			-----
			---
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
			-----
			---
TOTAL DO SERVIÇO			0,00
CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 3 CV			UN
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	
MOTO-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 3 CV COMPLETA	UN	1,00	
			-----
			---
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
			-----
			---
TOTAL DO SERVIÇO			0,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PAREDE PARA EXTINTOR PQS			UN
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PAREDE PARA EXTINTOR	UN	1,00	
			-----
			---
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
			-----
			---
TOTAL DO SERVIÇO			0,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PAREDE PARA EXTINTOR PQS			UN
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PAREDE PARA CO2	UN	1,00	
			-----
			---
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
			-----
			---
TOTAL DO SERVIÇO			0,00
EMBOCO E REBOCO (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO			M2
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	0,025	
			-----
			---
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
			-----
			---
TOTAL DO SERVIÇO			0,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE  
PREFEITURA DO CAMPUS  
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

0

0 0,00%  
CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO  
CAMPUS DA UFAC DE RIO BRANCO - AC  
SINAPI - ACRE - JULHO 2015

CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANCAMENTO.			M3
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,55	
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,55	
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,92	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,64	
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,	M3	0,810	
PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	2,520	
MADEIRA PINHO SERRADA 3A QUALIDADE NAO APARELHADA	M3	0,120	
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA	L	1,200	
EMULSIONADA EM AGUA			
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	340,000	
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE	M2	1,140	
*2,2 X 1,1* M, E = 12 MM			
BETONEIRA 400 L ELETRICA TRIFASICA	H	0,650	
AREIA MEDIA	M3	0,540	
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	2,500	
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	22,000	
ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	55,000	
			-----
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
			-----
TOTAL DO SERVICO			0,00

Eng<sup>a</sup>. Civil Marilza Silva de Sena  
Fiscal de Obras  
CREA 8570 - D/JAC