



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

0

0 0,00%

CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO
CAMPUS DA UFAC DE RIO BRANCO - AC
SINAPI - ACRE - JULHO 2015

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - HIDRO-SANITÁRIAS

			UNID.		
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA					
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1350			
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1350			
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,0000			
ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000			
PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA	UN	0,0200			
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0225			
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0148			
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,0365			
TOTAIS PARCIAIS			0,00	0,00	
TOTAL DO SERVICO					0,00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40MM, COM GRELHA BRANCA FORNECIDO E INSTALADO					
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700			
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700			
RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	1,0000			
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075			
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0049			
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,1700			
TOTAIS PARCIAIS			0,00	0,00	
TOTAL DO SERVICO					0,00
JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO					
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1850			
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1850			
JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM	UN	1,0000			
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0910			
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0676			
TOTAIS PARCIAIS			0,00	0,00	
TOTAL DO SERVICO					0,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.					
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0950			
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0950			
REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	UN	1,0000			
PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA	UN	0,0460			
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0000			
TOTAIS PARCIAIS			0,00	0,00	
TOTAL DO SERVICO					0,00
TE SANITARIO 100X75MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO					
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500			
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500			
TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75MM	UN	1,0000			
PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA	UN	0,1200			
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0000			
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1,0000			
TOTAIS PARCIAIS			0,00		
TOTAL DO SERVICO					0,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

0

0 0,00%
CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO
CAMPUS DA UFAC DE RIO BRANCO - AC
SINAPI - ACRE - JULHO 2015

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC, MARROM, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM			UNID.
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900	
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900	
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095	
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0053	
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,0600	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
TOTAL DO SERVICIO			0,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC, MARROM, CURTA, Ø 40 MM X 32 MM			UNID.
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100	
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100	
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0125	
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0075	
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,0600	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
TOTAL DO SERVICIO			0,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC, MARROM, CURTA, Ø 50 MM X 40 MM			UNID.
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300	
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300	
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0152	
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0116	
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,0700	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
TOTAL DO SERVICIO			0,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC, MARROM, CURTA, Ø 60 MM X 50 MM			UNID.
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0190	
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0145	
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,0800	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
TOTAL DO SERVICIO			0,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC, MARROM, longa, Ø 60 MM X 50 MM			UNID.
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0260	
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0154	
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,0850	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
TOTAL DO SERVICIO			0,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

0

0 0,00%
CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO
CAMPUS DA UFAC DE RIO BRANCO - AC
SINAPI - ACRE - JULHO 2015

JOELHO 90° DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UNID.
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700	
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700	
JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM	UN	1,0000	
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0090	
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0070	
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,0130	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
TOTAL DO SERVICO			0,00
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UNID.
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2090	
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2090	
TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM X 60 MM	UN	1,0000	
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0780	
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0600	
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,0530	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
TOTAL DO SERVICO			0,00
JOELHO 90° SOLDÁVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METÁLICA, Ø 25 MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UNID.
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	
JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PRED 25MM X 3/4"	UN	1,0000	
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0400	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
TOTAL DO SERVICO			0,00
JOELHO 90° SOLDÁVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METÁLICA, Ø 25 MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UNID.
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	
JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PRED 20MM X 1/2"	UN	1,0000	
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0300	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
TOTAL DO SERVICO			0,00
TE 90° SOLDÁVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METÁLICA, Ø 25 MM X 25 MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UNID.
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1900	
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1900	
TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 1/2"	UN	1,0000	
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0300	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
TOTAL DO SERVICO			0,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

0

0 0,00%

**CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO
CAMPUS DA UFAC DE RIO BRANCO - AC
SINAPI - ACRE - JULHO 2015**

REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO			UNID.		
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6100			
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6100			
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	1,0000			
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,1200			
TOTAIS PARCIAIS				0,00	0,00
TOTAL DO SERVICO					0,00
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO			UNID.		
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000			
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000			
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 416)	UN	1,0000			
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,1300			
TOTAIS PARCIAIS				0,00	0,00
TOTAL DO SERVICO					0,00
VÁLVULA DE DESCARGA DE 1 1/2" - DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETA COM ACABAMENTO METÁLICO.			UN		
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00			
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00			
VÁLVULA DE DESCARGA DE 1 1/2" - DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETA COM ACABAMENTO METÁLICO.	UN	1,00			
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	M	1,88			
TOTAIS PARCIAIS				0,00	0,00
TOTAL DO SERVICO					0,00
TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA PARA PIA COM AREJADOR - PADRÃO MÉDIO			UN		
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65			
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65			
TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR 1/2" OU 3/4" (REF 1157)	UN	1,00			
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	1,88			
TOTAIS PARCIAIS				0,00	0,00
TOTAL DO SERVICO					0,00
TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO			UN		
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65			
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65			
TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	1,00			
FITA DE VEDACAO	UN	1,88			
TOTAIS PARCIAIS				0,00	0,00
TOTAL DO SERVICO					0,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

0

0 0,00%
CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO
CAMPUS DA UFAC DE RIO BRANCO - AC
SINAPI - ACRE - JULHO 2015

LAVATÓRIO DE LOUÇA DE EMBUTIR (CUBA), OVAL, 35 X 50 CM, PADRÃO MÉDIO			UN
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	
LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM	UN	1,00	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
TOTAL DO SERVIÇO			0,00
FRETE EM GRANITO PARA PIA E LAVATÓRIOS, E= 25,00 MM, LARGURA 0,15 M			M
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	
GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM	M2	0,15	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
TOTAL DO SERVIÇO			0,00
TAMPO EM GRANITO PARA PIA, E= 25,00 MM, LARGURA 0,60 M			M
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	
AREIA LAVADA	M3	0,0052	
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,27	
GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM	M2	0,60	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
TOTAL DO SERVIÇO			0,00
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA			UN
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
TOTAL DO SERVIÇO			0,00
PORTA PAPEL PARA ROLO DE 300 M			UN
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM	UN	2,00	
PORTA PAPEL PARA ROLO DE 300 M	UN	1,00	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
TOTAL DO SERVIÇO			0,00
BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			UN
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	
BARRA DE APOIO TUBULAR COM ALMA EM FERRO, ESPESSURA DE 2,25MM, COMPRIMENTO DE 80CM, ACABAMENTO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO,	UN	1,00	
TOTAIS PARCIAIS			0,00 0,00
TOTAL DO SERVIÇO			0,00

Eng^a. Civil Marilza Silva de Sena
Fiscal de Obras
CREA 8570 - D/AC