


## OBSERVAÇÕES

- Área útil é a área do piso dos compartimentos de uma edificação, descontada a área das seções horizontais das paredes.
- Área construída é a medida da superfície de qualquer dependência coberta, nela incluídas as superfícies de projeção de paredes, de pilares e demais elementos construídos.
- A unidade de medida utilizada para o projeto está em metros, exceto quando especificado.
- Antes da execução de quaisquer serviços todos as medidas devem ser conferidas in loco.
- Antes da execução de quaisquer serviços deverá ser verificadas as condições do terreno visto que os serviços de terraplenagem não fazem parte do escopo de serviços contratado, assim a necessidade dos mesmos ficará a cargo contratante/orção.
- Tela termossolante é composta por um núcleo de poliestireno (EPS) de 50mm, revestimento em aço zincado, 0,5mm com pré-injeção em duas faces, lã de vidro entre tela trapezoidal e face inferior em placa plana.
- As calhas serão confeccionadas em chapa de aço galvanizado bitola GSG 24, E = 0,65 mm.



CARIMBO DE ORÇÃOS				
APROVAÇÃO/REVISÕES				
01	APPROVEDO EXERCICIO DA FISCALIZAÇÃO DO 1º ANO	05/07	00001 ROMA	
02	EXERCICIO ANUAL	05/07	00001 ROMA	
03	DO 02-04-87	DATA	SLUP DO ALCO	APPROV



CONTEÚDO PROJETO ARQUITETÔNICO - PLANTA DE COBERTURA	ETAPA	PROJETO EXECUTIVO	FOLHA
	ESCALA	INDICADA	03 08
	DATA	MAIO/2020	
	DESENHO	YASMIM ZANATTA	

ARQUIVO	AC.UFAC.PASSARELA.PEX.REV01
FASE	PROJETO EXECUTIVO
VERSÃO	REV01

DECRETOS AUTOMATIS RESERVADOS CONFORME ARTIGO 184 DO CÓDIGO PENAL, LEI 5.988 DE 14/12/73 DO CÓDIGO CIVIL E RESOLUÇÃO CONFEA 206/7