


Quadro de Esquadrias Projeto Arquitetônico - Portas						
Modelo	Altura	Largura	Cont.	Func.	Material	Descrição
P01	2.40	2.40	3	Abrir, 2 folhas	Alumínio e Vidro	-
P02	2.10	1.50	4	Abrir, 2 folhas	Alumínio	*Bandeira: 1.05x1.50
P03	2.10	1.40	1	Abrir, 2 folhas	Alumínio	*Bandeira: 0.37x1.40
P04	2.10	1.00	1	Abrir, 1 folha	Ferro	*Bandeira: 0.99x1.00
P05	2.10	0.80	10	Abrir, 1 folha	Aço, chapa lisa	-
P06	2.10	0.80	1	Abrir, 1 folha	Aço, chapa lisa	*Bandeira: 0.39x0.80
P07	2.10	0.90	5	Abrir, 1 folha	Aço	Com isolamento térmico
P08	1.80	0.80	11	Abrir, 1 folha	Alumínio	30cm do piso
P09	1.80	0.70	2	Abrir, 1 folha	Alumínio	30cm do piso
P10	2.10	0.90	3	Abrir, 1 folha	Madeira	Adaptada p/PCD
P11	2.10	1.20	5	Correr, 1 folha	Aço, chapa lisa	-
P12	2.10	0.90	1	Abrir, 1 folha	Vidro	-
P13	3.00	4.00	1	Abrir, 2 folhas	Alumínio	-
P14	2.10	0.80	1	Abrir, 1 folha	Madeira	-
P15	0.60	2.00	1	Abrir, 2 folhas	Alumínio	Caixão perdido


CARIMBO DE ORGAO				

APROVAÇÃO/REVISÕES


DT.	UNIDADE INCLUI	DT.		
DT.	DESCRIÇÃO	DATA	REVISÃO/ANOTAÇÃO	APROV.




Pré - Preparo Câmara Fria - Perspectiva
Escala: 1 : 25



Pré - Prepara Câmara Fria - Vista 45
Escala: 1 : 25



Higienização - Perspectiva
Escala: 1 : 25



Higienização - Vista 48
Escala: 1 : 25