

Largura de Esquadras Projeto Arquitetônico - Portas						
Modelo	Altura	Largura	Cont.	Func.	Material	Descrição
P01	2,40	2,40	3	Abriu, 2 folhas	Alumínio e Vidro	-
P02	2,10	1,50	4	Abriu, 2 folhas	Alumínio	+Bandeira: 1.05x1,50
P03	2,10	1,40	1	Abriu, 2 folhas	Alumínio	+Bandeira: 0,37x1,40
P04	2,10	1,00	1	Abriu, 1 folha	Ferro	+Bandeira: 0,99x1,00
P05	2,10	0,80	10	Abriu, 1 folha	Aço, chapa lisa	-
P06	2,10	0,80	1	Abriu, 1 folha	Aço, chapa lisa	+Bandeira: 0,39x0,80
P07	2,10	0,90	5	Abriu, 1 folha	Aço	Com Isol. térmico
P08	1,80	0,80	11	Abriu, 1 folha	Alumínio	30cm do piso
P09	1,80	0,70	2	Abriu, 1 folha	Alumínio	30cm do piso
P10	2,10	0,90	3	Abriu, 1 folha	Madeira	Adaptada p/P/CD
P11	2,10	1,20	5	Correr, 1 folha	Aço, chapa lisa	-
P12	2,10	0,90	1	Abriu, 1 folha	Vidro	-
P13	3,00	4,00	1	Abriu, 2 folhas	Alumínio	-
P14	2,10	0,80	1	Abriu, 1 folha	Madeira	-
P15	0,60	2,00	1	Abriu, 2 folhas	Alumínio	Caixão perdido


Total geral
575.20 m²






Rua Coronel Neto, 350 - Bairro Goiabates - Cuiabá-MT CEP: 78002-060 | (65) 3624-3515
 actusprojeto02@gmail.com


ARQUIVO	AC.UFAC.RU.PEX.REV00
FASE	PROJETO EXECUTIVO
VERSÃO	REV00




Wc PCD Masc - Perspectiva
Escala: 1 : 25



Escala: 1 : 25



Wc PCD Fem - Perspectiva
Escala: 1 : 25



Wc PCD Fem - Vista 08
Escale: 1 : 25