

Projeto Arquitetônico - Planta Baixa
Escala: 1 : 25



Perspectiva da fachada
Escala: 1 : 25



Detalha ACM - Fachada Frontal
Escala: 1 : 25



Detalhamento - Letreiro
Escala: 1 : 10

Observações

-Placa em chapa de alumínio composto, Alubond, fixada em estrutura métalica, espessura de 3mm na cor AZUL: R12 G77 B162, os tamnahos estão detalhados em projeto.

-Letreiro - Restaurante Universitário
Fonte: Arial, Negrito, espessura 0,025m
Tamanho: 20cm
Material: Aço Galvanizado
Cor: Amarelo queimado R253 G184 B19

Observações

- Área construída: É a soma da área total de todos os pavimentos de uma edificação calculada pelo seu perímetro externo.

- A unidade de medida utilizada para o projeto está em metros, exceto quando especificado.

- Antes da execução de quaisquer serviços todas as medidas devem ser conferidas in loco.

- O partido arquitetônico e o projeto básico arquitetônico são de autoria técnica da equipe da UFAC

- Se faz necessário levantamento topográfico afim de verificação dos níveis de terreno e sendo necessária qualquer adequação dos projetos deverá ser realizada através do serviço de as built pela empresa executora de obra.

- Os projetos de infraestrutura, terraplanagem (qualquer serviço referente a movimentação de terra), urbanização, drenagem de terreno, instalações de média e alta tensão, sondagem e topografia não compreendem escopo de serviço da contratada.

- O reservatório seguiu determinações encaminhadas pela contratante, considerando a rede de abastecimento pressurizada.

- O serviço "as built" deverá ser utilizado para sanar qualquer necessidade de adequações de projetos advindo por necessidade de obra.

CARIMBO DE ORGÃOS

APROVAÇÃO/REVISÕES

00	EMISSÃO INICIAL	23/21		
VISTO CREA		VISTO	VISTO GERENTE	

ACTUS Empreendimentos

Rua Coronel Nato, 350, Bairro Estabenra - Cuiabá-MT CEP.: 78032-000 I (65) 3624-3510
actusprojetos20@gmail.com

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

Ufac

PROJETO:	CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFAC - CRUZEIRO DO SUL
PROPRIETÁRIO:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE CNPJ: 04.071.106/0001-37
LOCAL:	ESTRADA DO CANELA FINA, KM 12, GREBA FORMOSO, lote 245, CRUZEIRO DO SUL - AC
AUTOR DO PROJETO	AUTOR: JORGE MARDINI SOBRINHO ARQUITETO E URBANISTA CAU: A81465-2 UFAC/PROTUGAP DAT
	CO-AUTORA: YASMIM ZANATTA ALVES PEREIRA ARQUITETA E URBANISTA CAU: A187910-0 ACTUS EMPREENDIMENTOS

CONTEUDO	ETAPA	PROJETO EXECUTIVO	FOLHA
PROJETO ARQUITETÔNICO - ALUBOND - DETALHAMENTO - FACHADA	ESCALA	INDICADA	22
	DATA	SETEMBRO/2021	54
	DESENHO	MONIQUE CARDOSO	

ARQUIVO	AC.UFAC.RU.PEX.REV00
FASE	PROJETO EXECUTIVO
VERSÃO	REV00

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME ARTIGO 34 DO CODIGO PENAL, LEI 5.988 DE 14/12/73 DO CODIGO CIVIL E REGULAÇÃO COM A LEI 9.610/98 DE 19/02/98. NENHUMA PARTE DESSE PROJETO PODERÁ SER REPETIDA, REPRODUZIDA, EXECUTADA OU TRANSMITIDA, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA POR ESCRITO JUNTO DOS AUTORES DO PROJETO E EMISSÃO DE NOVA ART'S.