



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nome: ELISANGELA CORREA HUBERTY			Emissão: 11/11/2009
Carteira: 6853D/AC	Protocolo: PRO-00098397/09	CPF: 495.114.082-91	Páginas: Folha: 1/2
Nome: ENGENHEIRO CIVIL			

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A 'ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART', CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDÃO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA E/OU SERVIÇO INDICADO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

Nº da ART: 8206002719	Registrada em: 29/05/2008	Última Anuidade Paga:
Endereço da Obra: ROD. AC-40 KM-05		Bairro: VILA ACRE
Cep: RIO BRANCO	Cidade: RIO BRANCO	UF: AC
Proprietário / Contratante: INST.B.M.AMB. E DOS R.N.R.-IBAMA		
Empresa Contratada: CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		

Descrição da ART:

CONSTRUÇÃO DE 2 PRÉDIOS ONDE SERÁ O CENTRO DE TRIAGEM E QUARENTENAS DE ANIMAIS - CETAS, NA RODOVIA AC - 40 KM 5 - PARQUE CHICO MENDES. 2.1 CAPINA E LIMPEZA DE TERRENO M² 11.800,00, CAPINA E RASPAGEM AO LONGO DA CERCA (3M) M² 1.800,00, REMOÇÃO DA CAMADA SUPERIOR DO TERRENO E=10 CM M² 2.400,00, CORTE E ATERRO M³ 670,00, COMPACTAÇÃO DE ATERRO M³ 600,00, ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS E BALDRAME M³ 30,00, APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS M² 70,00, REATERRO MANUAL DE VALAS M³ 15,00, FUNDAÇÕES: ESTACA MOLDADA "IN LOCO" D=40CM PARA CARGA DE 12 T, EM CONCRETO ARMADO COM FCK 25MPA M³ 284,00, SUPERESTRUTURA DE CONCRETO: FORMA EM CHAPA COMPENSADA M² 400,00, ARMADURA DE AÇO C-50 KG 1.800,00, CONCRETO ESTR. DOSADO FCK 25 MPA M³ 127,00, LAJE EM CONCRETO FCK 25MPA L=144 M³ CAPEAMENTO DE 3 CM EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA M³ 144,00, LAGE PRÉ MOLDADA SOBRE O CAMBIAMENTO FCK 25MPA E=5CM M³ 153,00, ALVENARIA: TIJOLO COMUM 5X10X20 CM M² 260,00, ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS 10X20X20 CM M² 1.230,00, VERGAS DE CONCRETO ARMADO M³ 3,60, REVESTIMENTOS: LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6 CM M² 838,00, REGULARIZAÇÃO DE PISO 3 CM M² 238,00, CIMENTO LISO C/JUNTA PLÁSTICA M² 368,00, SOLEIRA DE GRANITO M² 3,50, REGULARIZAÇÃO DE PISO DO CAMBIAMENTO 5CM M² 9,00, PEDILUVIOS VB 1, RODOLUVIOS VB 1, CHAPISCO M² 1.580,00, REBOCO PAULISTA - MASSA ÚNICA M² 1.580,00, CERÂMICA DE PAREDE M² 98,00, MASSA SOBRE O CAMBIAMENTO M² 13,00, CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 M² 144,00, REBOCO PAULISTA - MASSA ÚNICA M² 144,00, COBERT.: EST. MET. COM PINTURA ANTI-FERRUGEM M² 578,00, PILARES DE MADEIRA 20X20 CM VARANDA M³ 0,20, TELHA DE BARRO CERÂMICA TIPO COLONIAL M² 578,00, TELHA DE VIDRO M² 220,00, CUMEEIRA DE TELHA COLONIAL C/EMBOÇAMENTO ML 41,00, CALHA METÁLICA 15X7 CM COM CHAPA N.º 24 ML 63,00, IMPERMEABILIZAÇÕES: IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BALDRAMES M² 570,00, IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAGE COM MANTA M² 257,00, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: UN 2, INSTALAÇÕES DE ESGOTO: UN 2, CAIXA D'ÁGUA 1000 LTS UN 2, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES D=32MM M 250,00, CABO ISOLADO EM PVC 6,00MM M 260,00, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL UN 1,00, CANALETA METÁLICA NO CORREDOR CNTRAL M 16,50, ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES D=25MM M 320,00, CAIXA DE PASSAGEM 4X4 EM FERRO UN 40,00, CAIXA DE PASSAGEM 4X4 EM FERRO UN 70,00, DISJUNTOR 15A UN 7,00, DISJUNTOR 25 A UN 1, DISJUNTOR 40 A UN 1,00, CABO ISOLADO EM PVC 4,00MM M 950,00, CABO ISOLADO EM PVC 2,5MM M 1.600,00, INERRUPTOR DE UM SEÇÃO UN 38,00, TOMADA UNIVERSAL UN 43,00, LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X32W UN 14,00, LIMONARIA TIPO ARANDELA P/60W E 100W UN 17,00, REFLETOR PARA LÂMPADA 100W UN 14, EXAUSTÃO VENTOKIT UN 2,00, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS UN 2, ESQUADRIAS: JANELA METÁLICA DE CORRER M² 152,00, PORTA REGIONAL COMPLETA 0,70X2,10 UN 2,00, PORTA REGIONAL COMPLETA 0,80X2,10 UN 8,00, PORTA DE FERRO M² 13,50, PORTA DE FERRO TELADA M² 35,00, PORTA GUILHOTINA M² 5,00, ROLDANAS E ETC DO CAMBIAMENTO VB 1,00, VIDROS: VIDRO COMUM EM CAIXILHO COM 2 DEMAOS DE MASSA 4MM M² 119,65, VIDRO FANTASIA 3 MM M² 40,35, PINTURA: LÁTEX ACRILICO SOBRE PAREDE INTERNA 2 DEMAOS M² 800,00, LÁTEX ACRILICO SOBRE PAREDE EXTERNA 2 DEMAOS M² 960,00, PVA EM TETO 2 DEMAOS M² 400,00, PINTURA ESMALTE ESTR.METÁLICAS M² 402,00, STAIM NO MADEIRAMENTO DOS PILARES M² 5,00, ELEMENTOS ESPECIAIS: GRADE METALICA COM TELA NO FORRO E PAREDE M² 200,00, TANQUE PARA RÉPTEIS 1 UN 3,00, TANQUE PARA RÉPTEIS 2 UN 2,00, ESCADA MARINHEIRO DE ACESSO A CX D'ÁGUA VB 1,00, ALÇAPÃO DE ACESSO A CX D'ÁGUA VB 1,00, SERVIÇOS GERAIS: CERCA METÁLICA TIPO ALAMBRADO COM 2,2 M M² 1.600,00, MURETA DE 15 CM SOB A CERCA ML 2.800,00, MEIO FIO ML 355,00, PISO INTERTRAVADO INCLUSIVE REJUNTAMENTO M² 2.733,00, CALÇADAS 6 CM INCLUSIVE JUNTAS M² 1.635,00,

Em cumprimento ao disposto na resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-AC, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido responsável técnico é pelo serviço atinente às suas atribuições profissionais.

Rio Branco, 11 de Novembro de 2009.

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site:
WWW.CREAAC.ORG.BR, clique em certidões e informe o código.



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nome: ELISANGELA CORREA HUBERTY			Emissão: 11/11/2009	
Carteira: 6853D/AC	Protocolo: PRO-00098397/09	CPF: 495.114.082-91	Páginas: Folha: 2/2	
Nome: ENGENHEIRO CIVIL				

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A 'ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART', CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDÃO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA E/OU SERVIÇO INDICADO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

Nº da ART: 8206002719	Registrada em: 29/05/2008	Última Anuidade Paga:
Endereço da Obra: ROD. AC-40 KM-05		Bairro: VILA ACRE
Cep: RIO BRANCO	Cidade: RIO BRANCO	UF: AC
Proprietário / Contratante: INST.B.M.AMB. E DOS R.N.R.-IBAMA		
Empresa Contratada: CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		

Descrição da ART:

PLANTIO DE GRAMA M² 3.000,00, PORTÃO METÁLICO M² 15,00. TRATAMENTO DE ESGOTO: TANQUE SÉPTICO DE 5000 LTS UN 5,00, SEPTUDIFUSORES UN 10,00, CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 CM COM COMPLEMENTO UN 3,00, ÁGUAS PLUVIAIS: UN 2, QUARENTENA: FUNDAÇÕES: ESTACA MOLDADA "IN LOCO" D=40 CM PARA CARGA DE 12 T EM CONCRETO ARMADO COM FCK 25 MPA M³ 120,00, SUPERESTRUTURA DE CONCRETO: FORMA EM CHAPA COMPENSADA M² 360,00, ARMADURA DE AÇO C-50 KG 1.950,00, LANÇAMENTO DE CONCRETO M³ 13,50, LAJE PRÉ MOLDADA L=3,115M³, IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAGE COM MANTA M² 115,00, CAPEAMENTO DE 3 CM M³ 393,00, TIJOLO COMUM 5X10X20 CM M² 192,00, ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS 10X20X20 CM M² 1.370,00, VERGAS DE CONCRETO ARMADO M³ 3,40, PISOS: LASTRO IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO E=6 CM M² 335,00, REGULARIZAÇÃO DE PISO 3 CM M² 1.235,00, PISO EM GRANILITE M² 1.474,00, CIMENTO LISO COM JUNTA PLÁSTICA M² 1.157,00, RODAPÉ DE GRANILITE H=8CM ML 2.186,00, SOLEIRA DE GRANITO M² 2,50, CALÇADAS 6 CM INCLUSIVE JUNTAS M² 115,00, PAREDES: CHAPISCO 780,00 M², REBOCO PAULISTA - MASSA ÚNICA M² 780,00, PISO CERÂMICO PEI V M² 1.235,00,00, TETO: CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA M² 280,00, REBOCO PAULISTA - MASSA ÚNICA M² 280,00, COBERTURA: ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ANTI-FERRUGEM M² 958,00, TELHA DE BARRO CERÂMICO TIPO COLONIAL M² 958,00, CUMEEIRA DE TELHA DE BARRO COLONIAL C/EMBOÇAMENTO ML 27,00, CALHA METÁLICA 15X7 CM COM CHAPA N.º 24 ML 40,00, CAIXA D'ÁGUA 1000 LTS UN 1,00, CAIXA DE INSPEÇÃO 600MM COM TAMPA FF UN 3,00, CAIXA DE AREIA 600MM COM TAMPA FF UN 2,00, APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS: BACIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E ACESSÓRIOS UN 2,00, LAVATÓRIO DE LOUÇA DE BANHEIRO UN 2,00, CUBA DE AÇO UN 18,00, BANCADA DE GRANITO M² 5,20, TANQUE DE LOUÇA UN 1,00, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 1,00, INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA 2,00, ESQUADRIAS: JANELA METÁLICA DE CORRER M² 12,00, PORTA REGIONAL COMPLETA 0,70X2,10 UN 1,00, PORTA REGIONAL COMPLETA 0,80X2,10 UN 1,00, PORTA REGIONAL COMPLETA 1,00X2,10 UN 4, PORTA DE FERRO M² 21,00, PORTA DE FERRO TELADA M² 6,30, PORTA REGIONAL TIPO VENEZIANA 0,80X2,10 UN 4, VIDROS: VIDRO COMUM EM CAIXILHO COM 2 DEMÃOS DE MASSA 4MM M² 10,40, VIDRO FANTASIA 3 MM M² 5,80, PINTURA: SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 2 DEMÃOS M² 1.724,00, EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS M² 1.724,00, LÁTEX ACRÍLICO SOBRE PAREDE INTERNA 2 DEMÃOS M² 870,00, LÁTEX ACRÍLICO SOBRE PAREDE EXTERNA 2 DEMÃOS M² 924,00, PVA EM TETO 2 DEMÃOS M² 380,00, ESMALTE INCOLOR SOBRE O MADEIRAMENTO EXTERNO M² 20,00, ESMALTE NAS PORTAS E JANELAS M² 70,00, ELEMENTOS ESPECIAIS: GRADE METÁLICA COM TELA NO FORRO E PAREDE M² 600,00.

Em cumprimento ao disposto na resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-AC, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido responsável técnico é pelo serviço atinente às suas atribuições profissionais.

Rio Branco, 11 de Novembro de 2009.

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site:
WWW.CREAAC.ORG.BR, clique em certidões e informe o código.