



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Nº 463778/2014
Emissão: 16/10/2014
Validade: Indefinida
Chave: 8A0xZbA30W9a6417Yx83

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Descrição

SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO REFERENTE A ART 00001120887085011601.

Interessado(a)

Profissional: DIEGO SOARES DO NASCIMENTO

Registro: 011208870-8

CPF: 859.749.352-68

Endereço: RUA JACARANDA, 57, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RIO BRANCO, AC, 69921116

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 31/05/2013

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHARIA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA.

Restrições: RESTRIÇÕES REFERENTE A RIOS, PORTOS, AEROPORTOS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

Data de Formação: 31/05/2013

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS - PUC MINAS

Data de Formação: 14/12/2015

Informações / Notas

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

ART(s)

00001120887085011601

Certidão nº 463778/2014

20/02/2017, 18:48

Chave de Impressão: 8A0xZbA30W9a6417Yx83



1. Responsável Técnico

DIEGO SOARES DO NASCIMENTO

Título profissional: ENGENHARIA CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 011208870-8

Empresa contratada: LIDER CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 000000045-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 04.034.583/0006-37

AV. CEARA, 3335

Nº:

Complemento:

Bairro: ABRAAO ALAB

Cidade: RIO BRANCO

UF: AC

CEP: 69900000

País: Brasil

Telefone: 000000000

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 562.156,07

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

Observação: Construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Taquari, localizada no município de Rio Branco - Ac, conforme contrato nº 032/2013 de acordo com descrito abaixo: CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA MANUAL DO TERRENO TP RASPAGEM SUPERFICIAL M2 403,260 LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/ CANTEIRO OBRA UN 1,000 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO UN 1,000 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA EM CHAPA ACO GALV. M2 6,000 BARRACAO DE OBRA MADEIRA TABUA INCL. BANHEIRO M2 44,000 LOCACAO DE OBRA C/ GABARITO DE MADEIRA SEM REAPROV. PONTALETA M2 403,260 ADMINISTRACAO TECNICA E GERENCIAL DA OBRA MES 6,000 MOVIMENTO DE TERRA ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) M3 17,110 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO M2 34,220 REATERRO MANUAL DE VALAS M3 8,000 FUNDACOES E ESTRUTURAS ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS M3 9,110 ATERRAMENTO INTERNO EDIF. COMPACTACAO MANUALMENTE M3 111,150 EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6) PREPARO MANUAL M3 1,730 ESTACA A TRADO OU BROCA DIAM. 25CM CONCRETO FCK 15MPA C/ACO M 124,500 CONCRETO ARMADO C/ BETONEIRA FCK 20MPA C/ BRITA - INFRAESTR M3 16,240 CONCRETO ARMADO C/ BETONEIRA FCK 20MPA C/ BRITA - SUPERES M3 15,530 PAREDES E PAINES VERGA, CONTRAVERGA OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA M3 0,790 ALVENARIA TIJOLO CERAMICO 8 FURAS 10X20X20 ESP. 10CM M2 844,310 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 7X50X50, ASSENTADO COM M2 0,420 ESQUADRIAS JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 M2 5,400 JANELA DE ALUMINIO TP MAXIM AR SERIE 25 M2 3,600 JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 F P/ VIDRO, S/ BANDEIRA, LINHA 25 M2 17,280 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TP VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, M2 9,570 PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM S/ MOLA M2 4,400 MOLA HIDRAULICA PISO P/ VIDRO TEMPERADO UN 1,000 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA P/ PINTURA 80 X 210 CM UN 22,000 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA P/ PINTURA 200 X 210 CM UN 1,000 PORTA MADEIRA REGIONAL 1A CAIXILHO 3,0CM CORRER P/VIDRO M2 3,360 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO UN 23,000 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS BANHEIRO, PADRAO UN 6,000 VIDROS VIDRO TEMPERADO, INCOLOR ESPESSURA = 8 MM M2 1,440 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA = 4 MM M2 26,920 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMP M2 3,240 COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APAR. P/ TELHA OND M2 424,950 COBERTURA COM TELHA DE FIBROC. ONDULADA, E=6MM, INCL. JUNTAS M2 424,950 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA NO 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM M 73,650 RUFO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO NO 24 DESENV. 50CM M 31,380 IMPERMEABILIZACOES IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM M2 39,120 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI M2 216,160 REVESTIMENTOS CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIME E AREIA S/ PENEIRA 1:4 E =5MM M2 1.697,160 AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARG. COLANTE, REJUNT COM CIM.BRANCO M2 208,030 FORRO PVC PAINES LINEARES SOBRE EST. MADEIRA C/ ARREIMATE M2 361,950 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) C/ ARG CIM AREIA 1:3 ESP 2,0CM M2 1.470,290 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARG. TRACO 1:3 (CIM. AREIA)E=3 M2 370,490 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5 E=5CM, PREPARO MECANICO M2 370,490 CERAMICA PORCELANATO POLIDO EXTRA 30X30CM OU 40X40CM INCL. M2 401,300 GRANITO BRANCO QUARTZ LEVIGADO ESP 2CM P/ PISO 50X50CM P/SOLE M2 3,960 CALCADA EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL C/ BETONEIRA ESP. 7CM C/ M2 63,950 INSTALACOES HIDRO-MECANICAS PREDIAIS E SANEAMENTO TUBO PVC SOLDADAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES M 108,000 TUBO PVC SOLDADAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCL. CON.- FORN. INST. M 68,000 TUBO PVC SOLDADAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCL. CON. -FORN. E INST M 40,000 TUBO PVC SOLDADAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCL. CON.-FORN. E INST. M 16,000 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN D=40MM INC. CON. FORN. E INST. M 25,000 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN D=50MM INC. CON. FORN. E INST. M 68,000 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN D=100MM INC. FORN. E INST. M 70,000 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA M 37,000 REGISTRO DE GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACAB. CROMADO SIMPLES UN 4,000 REGISTRO GAVETA 3/4" C/ CANOPLA ACAB. CROMADO SIMPLES UN 20,000 REGISTRO DE GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALA UN 1,000 REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANO PLA ACAB. CROMADO SIMPLES UN 2,000 CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO UN 14,000 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA 1/2 VEZ 60 X 60 X 60 CM UN 1,000 MEIA CANA DE CONCRETO, DIAM. 50MM M 50,000 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIM E INSTALACAO UN 2,000 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMIC 4KG FORN. E COLOCACAO UN 4,000 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V UN 2,000 RESERVATORIO D'AGUA DE PVC 1000 LITROS UN 2,000 GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA, E=2,5CM LARG. 60CM M 22,500 CUBA DE ACO INOXIDAVEL 56X33X11,5CM UN 7,000 PIA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA UN 1,000 LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA, COM TORNEIRA, PADRAO UN 8,000 TANQUE LOUCA BRANCA SEM COLUNA COMPLETO INCL. TORNEIRA METALI UN 1,000 VALVULA EM METAL CROMADO 3.1/2"X1.1/2 UN 8,000 SIFAO METALICO CROMADO 1" X 1.1/2" UN 8,000 TORNEIRA CROMADA LONGO 1/2" OU 3/4" DE PAREDE P/ PIA C/ AREJA UN 1,000 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO UN 1,000 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL P/ BANCADA 1/2" OU 3/4" P/ PIA UN 15,000 VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRAN UN 2,000 VASO SINFONADO LOUCA BRANCA PADRA



POPULAR, COM CONJUNTO UN 4,000 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACAB. EM METAL CROMA UN 5,000 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR UN 6,000 EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL UN 1,000 CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO , 150 X 185 X 75 MM SIMPLES UN 19,000 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TP DUCHA UN 2,000 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,000 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 15 X 15 CM FORNECIMENTO E INST UN 15,000 PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTAO PLASTICO UN 2,000 BARRA DE APOIO INOX P/ DEFICI ENTE UN 18,000 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) M3 19,380 REATERRO MANUAL DE VALAS M3 6,230 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5 E=5CM, PREPARO MECANICO M2 0,510 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS M3 2,610 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIME E AREIA S/ PENEIRA 1:4 E =5MM M2 19,510 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) C/ ARG CIM AREIA 1:3 ESP 2,0CM M2 19,510 CONCRETO ARMADO C/ BETONEIRA FCK 20MPA C/ BRITA - SUPERES M3 1,850 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) M3 12,860 REATERRO MANUAL DE VALAS M3 4,920 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5 E=5CM, PREPARO MECANICO M2 0,430 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS M3 1,810 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIME E AREIA S/ PENEIRA 1:4 E =5MM M2 11,730 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) C/ ARG CIM AREIA 1:3 ESP 2,0CM M2 11,730 CONCRETO ARMADO C/ BETONEIRA FCK 20MPA C/ BRITA - SUPERES M3 1,840 BRITA PARA FILTRO M3 1,510 INSTALACOES ELETRO-MECANICAS PREDIAIS E DISRIBUICAO POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORN UN 1,000 CHUMBADOR DE ACO PARA FIXACAO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO UN 1,000 POSTE DE ACO GALVANIZADO RETO ALTURA 2,50M UN 1,000 ARMACAO SECUNDARIA 1 REX 3/16" COM ISOLADOR E ROLDANA UN 1,000 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, ? 20MM (3/4") M 300,000 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, ? 25MM (1") M 50,000 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, ? 50MM (2") M 50,000 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENER GIA EM CHAPA METALICA SOBREPOR UN 1,000 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENER GIA EM CHAPA METALICA, DE EMBU UN 1,000 QUADRO DE DISTRIBUICAO P/ TELE FONE N.3 40X40X12CM EM CHAPA UN 1,000 CAIXA P/ MEDIDOR ALUMINIO TRIF UN 1,000 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 1/2 VEZ 40 X40 X40CM UN 5,000 CAIXA DE PASSAGEM ACO GALV P/ TELEFONE 200 X 200 X 120MM UN 2,000 CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE ACO, TELEBRAS, 100x100x050 MM UN 10,000 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONO POLAR 10 A 30A X 240V UN 14,000 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A 50A X 240V UN 12,000 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPO LAR 10 A 50A 240V UN 1,000 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPO LAR 60 A 100A X 240V UN 2,000 TOMADA RJ 11 S/ PLACA UN 15,000 PLACA TERMOPLASTICA P/ PAREDE UN 15,000 CABO DE COBRE ISOL. P/ DADOS UTP PAR TRANCADO CAT 6 M 400,000 CABO DE COBRE ISOL. P/TELEFONE CI 1 PAR USO INTERNO M 400,000 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 2,5MM2 M 2.500,000 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 4 MM2 M 1.800,000 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 6 MM2 M 100,000 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 16 MM2 M 100,000 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 35 MM2 M 300,000 PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES C/ ELETR. PVC 1/2" CAIXA 4x2" UN 24,000 PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLE C/ ELETR. PVC 1/2" CAIXA 4x2" UN 3,000 PONTO INTERRUPTOR TRIPLO SIMPL C/ ELETR. PVC 3/4" CAIXA 4x2" UN 1,000 PONTO TOMADA BIPOLAR COM CONTA TO TERRA 20A/250V C/ ELETRODUT UN 52,000 LUMINARIA TP CALHA DE SOBREPOR COMPLETA COM 2 LAMPADAS DE 20 UN 4,000 LUMINARIA TP CALHA DE SOBREPOR COMPLETA COM 2 LAMPADAS DE 40 UN 38,000 LUMINARIA TIPO SPOT P/ 1 LAMPA DA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE UN 9,000 PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUT FIOS E INTERRUPTOR) UN 51,000 PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) ELETRODUTO PVC 3/4" UN 13,000 LUMINARIA ARANDELA BLINDADA E-27 TP TARTARUGA UN 13,000 LUMINARIA EMERGENCIA - BLOCO AUTONOMO UN 8,000 LUMINARIA PUBLICA FECHADA PETALA 333 UN 1,000 HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR UN 12,000 CABO DE COBRE NU 25 MM2 M 12,000 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W UN 22,000 RELE FOTOELETRICO COM BASE UN 1,000 ORGANIZADOR DE CABOS PADRAO 19 UN 1,000 PINTURAS EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INT./EXT. DUAS M2 1.470,290 PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS M2 1.470,290 PINTURA ESMALTE FOSCO 2 DEMAOS EM MADEIRA INCL. APAR. C/ FUND M2 102,480 SELADOR ACRILICO 1 DEMAOS M2 1.470,290 PINTURA IMUNIZANTE P/ MADEIRA DUAS DEMAOS M2 102,480 SERVICOS COMPLEMENTARES PLACA ACRILICO 4MM P/ IDENTIFI CACAO 25 X 8 CM UN 26,000 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 403,260 TERRAPLANAGEM LIMPEZA C/ MOTONIVEADORA DO TERRENO RASPAGEM DA CAMADA VEG M2 1.027,770 ESCAVACAO E CARGA C/ ESCAV. HIDR MAT 1A CAT E TRANSP. COM M3 104,780 SOLO TP ARGILA OU BARRO PARA ATERRO - NA JAZIDA LICENCIADA M3 265,310 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CAT C/ TRATOR ESTEIRA C/ 153HP M3 265,310 COMPACTACAO SOLO C/ ROLO AUTO PROPELIDO 80HP C/ CONTROLE 95% M3 265,310 SERVICOS EXTERNOS PORTAO ACO GRADE 1/2" ABRIR C/ REQUADRO M2 4,400 GRADE ACO RETANGULAR CHATO 3/16" M2 56,060 CALCADA EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL C/ BETONEIRA ESP. 7CM C/ M2 33,000 PINTURA ACRILICA P/ PISO OU COBERTURA TP NOVACOR OU EQUIV M2 33,000 PINTURA ESMALTE FOSCO 2 DEMAOS EM ACO M2 56,060 BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO FCK=35MPA E=8CM 30X30CM TP BLO M2 76,230 MEIA CANA DE CONCRETO, DIAM. 200MM M 106,600 GUIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO S/ BASE CONCRETO SIMPLES E REJ M 42,110 BICICLETARIO TIPO ARCO P/ 03 BICICLETAS POR METRO M 10,000 MURO EM ALVENARIA ESTACA A TRADO OU BROCA DIAM. 25CM CONCRETO FCK 15MPA C/ ACO M 46,800 CONCRETO ARMADO C/ BETONEIRA FCK 20MPA C/ BRITA - INFRAESTR M3 9,750 ALVENARIA TIJOLO CERAMICO 8 FUROS 10X20X20 ESP. 10CM M2 277,650 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIME E AREIA S/ PENEIRA 1:4 E =5MM M2 555,310 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) C/ ARG CIM AREIA 1:3 ESP 2,0CM M2 555,310 SELADOR ACRILICO 1 DEMAOS M2 555,310 PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS M2 555,310 ALVENARIA TIJOLO CERAMICO 8 FUROS 10X20X20CM ESP 20CM M2 30,340

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: FOI DEFERIDA A EMISSÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARA ESTA ART EM 29/08/2014 NA SESSÃO 723

Data da Situação: 14/10/2014

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RUA BAQUARI

Complemento:

CPF/CNPJ: 04.034.583/0006-37

Nº:

Bairro: TAQUARI



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AC

ART ART

Nº 00001120887085011601

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

SUBSTITUIÇÃO à
00001120887085010901
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

Cidade: **RIO BRANCO**

Certidão nº 463778/2014
20/02/2017, 18:48

Chave de Impressão: 8A0xZbA30W9a6417Yx83

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2017 e contém 7 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AC

ART ART

Nº 00001120887085011601

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

SUBSTITUIÇÃO à
00001120887085010901
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

UF: AC

Certidão nº 463778/2014
20/02/2017, 18:48

Chave de Impressão: 8A0xZbA30W9a6417Yx83

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2017 e contém 7 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AC

ART ART

Nº 00001120887085011601

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

SUBSTITUIÇÃO à
00001120887085010901
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

CEP: 69900000

Telefone: Email:
 Coordenadas Geográficas: **Latitude:** **Longitude:**
 Data de Início: **03/07/2013** Previsão de término: **03/01/2014**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES	403,26	m2
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES	403,26	m2

5. Observações

Construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Taquari, localizada no município de Rio Branco - Ac, conforme contrato nº 032/2013 de acordo com descrito abaixo: CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA MANUAL DO TERRENO TP RASPAGEM SUPERFICIAL M2 403,260 LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENS?O P/ CANTEIRO OBRA UN 1,000 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO UN 1,000 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA EM CHAPA ACO GALV. M2 6,000 BARRACAO DE OBRA MADEIRA TABUA INCL. BANHEIRO M2 44,000 LOCACAO DE OBRA C/ GABARITO DE MADEIRA SEM REAPROV. PONTALETA M2 403,260 ADMINISTRACAO TECNICA E GEREN CIAL DA OBRA MES 6,000 MOVIMENTO DE TERRA ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) M3 17,110 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO M2 34,220 REATERRO MANUAL DE VALAS M3 8,000 FUNDACOES E ESTRUTURAS ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACIOS M3 9,110 ATERRO INTERNO EDIF COMPACTACA MANUALMENTE M3 111,150 EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6) PREPARO MANUAL M3 1,730 ESTACA A TRADO OU BROCA DIAM. 25CM CONCRETO FCK 15MPA C/ACO M 124,500 CONCRETO ARMADO C/ BETONEIRA FCK 20MPA C/ BRITA - INFRAESTR M3 16,240 CONCRETO ARMADO C/ BETONEIRA FCK 20MPA C/ BRITA - SUPERES M3 15,530 PAREDES E PAINES VERGA, CONTRAVERGA OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA M3 0,790 ALVENARIA TIJOLO CERAMICO 8 FUROS 10X20X20 ESP. 10CM M2 844,310 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 7X50X50, ASSENTADO COM M2 0,420 ESQUADRIAS JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 M2 5,400 JANELA DE ALUMINIO TP MAXIM AR SERIE 25 M2 3,600 JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 F P/ VIDRO, S/ BANDEIRA, LINHA 25 M2 17,280 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TP VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, M2 9,570 PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM S/ MOLA M2 4,400 MOLA HIDRAULICA PISO P/ VIDRO TEMPERADO UN 1,000 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA P/ PINTURA 80 X 210 CM UN 22,000 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA P/ PINTURA 200 X 210 CM UN 1,000 PORTA MADEIRA REGIONAL 1A CAIXILHO 3,0CM CORRER P/VIDRO M2 3,360 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO UN 23,000 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS BANHEIRO, PADRAO UN 6,000 VIDROS VIDRO TEMPERADO, INCOLOR ESPESSURA = 8 MM M2 1,440 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA = 4 MM M2 26,920 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMP M2 3,240 COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APAR. P/ TELHA OND M2 424,950 COBERTURA COM TELHA DE FIBROC. ONDULADA, E=6MM, INCL. JUNTAS M2 424,950 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA NO 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM M 73,650 RUFO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO NO 24 DESENV. 50CM M 31,380 IMPERMEABILIZACOES IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM M2 39,120 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI M2 216,160 REVESTIMENTOS CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIME E AREIA S/ PENEIRA 1:4 E =5MM M2 1.697,160 AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARG. COLANTE, REJUNT COM CIM.BRANCO M2 208,030 FORRO PVC PAINES LINEARES SOBRE EST. MADEIRA C/ ARREIMATE M2 361,950 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) C/ ARG CIM AREIA 1:3 ESP 2,0CM M2 1.470,290 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARG. TRACO 1:3 (CIM. AREIA)E=3 M2 370,490 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5 E=5CM, PREPARO MECANICO M2 370,490 CERAMICA PORCELANATO POLIDO EXTRA 30X30CM OU 40X40CM INCL. M2 401,300 GRANITO BRANCO QUARTZ LEVIGADO ESP 2CM P/ PISO 50X50CM P/SOLE M2 3,960 CALCADA EM CONCRETO NAO ESTRU TURAL C/ BETONEIRA ESP. 7CM C/ M2 63,950 INSTALACOES HIDRO-MECANICAS PREDIAIS E SANEAMENTO TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES M 108,000 TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 32MM, INCL. CON.- FORN. INST. M 68,000 TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 40MM, INCL. CON. -FORN. E INST M 40,000 TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 50MM, INCL. CON.-FORN. E INST. M 16,000 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN D=40MM INC. CON. FORN. E INST. M 25,000 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN D=50MM INC. CON. FORN. E INST. M 68,000 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN D=100MM INC. FORN. E INST. M 70,000 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA M 37,000 REGISTRO DE GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACAB. CROMADO SIMPLES UN 4,000 REGISTRO GAVETA 3/4" C/ CANOPL ACAB. CROMADO SIMPLES UN 20,000 REGISTRO DE GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALA UN 1,000 REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANO PLA ACAB. CROMADO SIMPLES UN 2,000 CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO UN 14,000 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA 1/2 VEZ 60 X 60 X 60 CM UN 1,000 MEIA CANA DE CONCRETO, DIAM. 50MM M 50,000 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIM E INSTALACAO UN 2,000 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMIC 4KG FORN. E COLOCACAO UN 4,000 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V UN 2,000 RESERVATORIO D'AGUA DE PVC 1000 LITROS UN 2,000 GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA, E=2,5CM LARG. 60CM M 22,500 CUBA DE ACO INOXIDAVEL 56X33X11,5CM UN 7,000 PIA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA UN 1,000 LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA, COM TORNEIRA, PADRAO UN 8,000 TANQUE LOUCA BRANCA SEM COLUNA COMPLETO INCL. TORNEIRA METALI UN 1,000 VALVULA EM METAL CROMADO 3.1/2"X1.1/2 UN 8,000 SIFAO METALICO CROMADO 1" X 1.1/2" UN 8,000 TORNEIRA CROMADA LONGO 1/2" OU 3/4" DE PAREDE P/ PIA C/ AREJA UN 1,000 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO UN 1,000 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL P/ BANCADA 1/2" OU 3/4" P/ PIA UN 15,000 VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRAN UN 2,000 VASO SINFONADO LOUCA BRANCA PADRA POPULAR, COM CONJUNTO UN 4,000 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACAB. EM METAL CROMA UN 5,000 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR UN 6,000 EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL UN 1,000 CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO , 150 X 185 X 75 MM SIMPLES UN 19,000 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TP DUCHA UN 2,000 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,000 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 15 X 15 CM FORNECIMENTO E INST UN 15,000 PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTAO PLASTICO UN 2,000 BARRA DE APOIO INOX P/ DEFICI ENTE UN 18,000 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) M3 19,380 REATERRO MANUAL DE VALAS M3 6,230 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5 E=5CM, PREPARO MECANICO M2 0,510 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACIOS M3 2,610 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIME E AREIA S/ PENEIRA 1:4 E =5MM M2 19,510 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) C/ ARG CIM AREIA 1:3 ESP 2,0CM M2

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.creaac.org.br/publico/>, com a chave: DdxZyD
 Impresso em: 20/02/2017 às 18:48:55 por: adapt, ip: 187.181.12.94

Certidão nº 463778/2014

20/02/2017, 18:48

Chave de Impressão: 8A0xZbA30W9a6417Yx83

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2017 e contém 7 folhas



19,510 CONCRETO ARMADO C/ BETONEIRA FCK 20MPA C/ BRITA - SUPERES M3 1,850 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) M3 12,860 REATERRO MANUAL DE VALAS M3 4,920 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5 E=5CM, PREPARO MECANICO M2 0,430 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACIOS M3 1,810 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIME E AREIA S/ PENEIRA 1:4 E =5MM M2 11,730 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) C/ ARG CIM AREIA 1:3 ESP 2,0CM M2 11,730 CONCRETO ARMADO C/ BETONEIRA FCK 20MPA C/ BRITA - SUPERES M3 1,840 BRITA PARA FILTRO M3 1,510 INSTALACOES ELETRO-MECANICAS PREDIAIS E DISRIBUICAO POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORN UN 1,000 CHUMBADOR DE ACO PARA FIXACAO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO UN 1,000 POSTE DE ACO GALVANIZADO RETO ALTURA 2,50M UN 1,000 ARMACAO SECUNDARIA 1 REX 3/16" COM ISOLADOR E ROLDANA UN 1,000 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, ? 20MM (3/4") M 300,000 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, ? 25MM (1") M 50,000 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, ? 50MM (2") M 50,000 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENER GIA EM CHAPA METALICA SOBREPOR UN 1,000 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENER GIA EM CHAPA METALICA, DE EMBU UN 1,000 QUADRO DE DISTRIBUICAO P/ TELE FONE N.3 40X40X12CM EM CHAPA UN 1,000 CAIXA P/ MEDIDOR ALUMINIO TRIF UN 1,000 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 1/2 VEZ 40 X40 CM UN 5,000 CAIXA DE PASSAGEM ACO GALV P/ TELEFONE 200 X 200 X 120MM UN 2,000 CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE ACO, TELEBRAS, 100x100x050 MM UN 10,000 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONO POLAR 10 A 30A X 240V UN 14,000 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A 50A X 240V UN 12,000 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPO LAR 10 A 50A 240V UN 1,000 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPO LAR 60 A 100A X 240V UN 2,000 TOMADA RJ 11 S/ PLACA UN 15,000 PLACA TERMOPLASTICA P/ PAREDE UN 15,000 CABO DE COBRE ISOL. P/ DADOS UTP PAR TRANCADO CAT 6 M 400,000 CABO DE COBRE ISOL. P/TELEFONE CI 1 PAR USO INTERNO M 400,000 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 2,5MM2 M 2.500,000 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 4 MM2 M 1.800,000 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 6 MM2 M 100,000 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 16 MM2 M 100,000 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 35 MM2 M 300,000 PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES C/ ELETR. PVC 1/2" CAIXA 4x2" UN 24,000 PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLE C/ ELETR. PVC 1/2" CAIXA 4x2" UN 3,000 PONTO INTERRUPTOR TRIPO SIMPL C/ ELETR. PVC 3/4" CAIXA 4x2" UN 1,000 PONTO TOMADA BIPOLAR COM CONTA TO TERRA 20A/250V C/ ELETRODUT UN 52,000 LUMINARIA TP CALHA DE SOBREPOR COMPLETA COM 2 LAMPADAS DE 20 UN 4,000 LUMINARIA TP CALHA DE SOBREPOR COMPLETA COM 2 LAMPADAS DE 40 UN 38,000 LUMINARIA TIPO SPOT P/ 1 LAMPADA DA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE UN 9,000 PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUT FIOS E INTERRUPTOR) UN 51,000 PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) ELETRODUTO PVC 3/4" UN 13,000 LUMINARIA ARANDELA BLINDADA E-27 TP TARTARUGA UN 13,000 LUMINARIA EMERGENCIA - BLOCO AUTONOMO UN 8,000 LUMINARIA PUBLICA FECHADA PETALA 33/3 UN 1,000 HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR UN 12,000 CABO DE COBRE NU 25 MM2 M 12,000 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W UN 22,000 RELE FOTOELETTRICO COM BASE UN 1,000 ORGANIZADOR DE CABOS PADRAO 19 UN 1,000 PINTURAS EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INT./EXT. DUAS M2 1.470,290 PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS M2 1.470,290 PINTURA ESMALTE FOSCO 2 DEMAOS EM MADEIRA INCL. APAR. C/ FUND M2 102,480 SELADOR ACRILICO 1 DEMAOS M2 1.470,290 PINTURA IMUNIZANTE P/ MADEIRA DUAS DEMAOS M2 102,480 SERVICOS COMPLEMENTARES PLACA ACRILICA 4MM P/ IDENTIFI CACAO 25 X 8 CM UN 26,000 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 403,260 TERRAPLANAGEM LIMPEZA C/ MOTONIVEADORA DO TERRENO RASPAGEM DA CAMADA VEG M2 1.027,770 ESCAVACAO E CARGA C/ ESCAV. HIDR MAT 1A CAT E TRANSP. COM M3 104,780 SOLO TP ARGILA OU BARRO PARA ATERRO - NA JAZIDA LICENCIADA M3 265,310 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CAT C/ TRATOR ESTEIRA C/ 153HP M3 265,310 COMPACTACAO SOLO C/ ROLO AUTO PROPELIDO 80HP C/ CONTROLE 95% M3 265,310 SERVICOS EXTERNOS PORTAO ACO GRADE 1/2" ABRIR C/ REQUADRO M2 4,400 GRADE ACO RETANGULAR CHATO 3/16" M2 56,060 CALCADA EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL C/ BETONEIRA ESP. 7CM C/ M2 33,000 PINTURA ACRILICA P/ PISO OU COBERTURA TP NOVACOR OU EQUIV M2 33,000 PINTURA ESMALTE FOSCO 2 DEMAOS EM ACO M2 56,060 BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO FCK=35MPA E=8CM 30X30CM TP BLO M2 76,230 MEIA CANA DE CONCRETO, DIAM. 200MM M 106,600 GUIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO S/ BASE CONCRETO SIMPLES E REJ M 42,110 BICICLETARIO TIPO ARCO P/ 03 BICICLETAS POR METRO M 10,000 MURO EM ALVENARIA ESTACA A TRADO OU BROCA DIAM. 25CM CONCRETO FCK 15MPA C/ACO M 46,800 CONCRETO ARMADO C/ BETONEIRA FCK 20MPA C/ BRITA - INFRAESTR M3 9,750 ALVENARIA TIJOLO CERAMICO 8 FUROS 10X20X20 ESP. 10CM M2 277,650 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIME E AREIA S/ PENEIRA 1:4 E =5MM M2 555,310 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) C/ ARG CIM AREIA 1:3 ESP 2,0CM M2 555,310 SELADOR ACRILICO 1 DEMAOS M2 555,310 PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS M2 555,310 ALVENARIA TIJOLO CERAMICO 8 FUROS 10X20X20CM ESP 20CM M2 30,340

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM IDENTIFICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DIEGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 859.749.352-68

Local de data

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 04.034.583/0006-37

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 63,64

Pago em: 01/07/2014

Nosso Número: 8207123331

Certidão nº 463778/2014

20/02/2017, 18:48

Chave de Impressão: 8A0xZbA30W9a6417Yx83
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2017 e contém 7 folhas